

ÚZEMNÍ PLÁN OKNA

ZMĚNA Č.3

příloha odůvodnění

TEXT VÝROKOVÉ ČÁSTI ÚP S VYZNAČENÍM ZMĚN
(původní (neměněný) text ÚP – **nový text** – ~~vypuštěný text~~)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce:	Územní plán Okna
Fáze:	Právní stav po Změně č. 2
Objednatel	Obec Okna Okna 40, 471 62 Okna
Pořizovatel:	Městský úřad Česká Lípa, odbor rozvoje, majetku a investic Nám. T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa
Zhotovitel:	SAUL s.r.o. Liberec U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4
Číslo zakázky zhotovitele:	010/2013 019/2019
Číslo zakázky objednatele:	
Datum zpracování:	červenec 2014

AUTORSKÝ KOLEKTIV

Vedoucí projektant, urbanismus	Ing. arch. Jiří Plašil
Zodpovědný projektant	Ing. Oldřich Lubojacký
	Ing. arch. Zdeněk Bičík
Demografie	Ing. Lucie Ježková Ing. arch. Jiří Plašil
Občanská vybavenost, cestovní ruch	Ing. Lucie Ježková Ing. Oldřich Lubojacký
Historický vývoj obce, památky Kulturní hodnoty území	Ing. Lucie Ježková Ing. Oldřich Lubojacký
Výroba, výrobní služby	Ing. Lucie Ježková Ing. Oldřich Lubojacký
Doprava a dopravní zařízení	Ing. Ladislav Křenek
Vodní hospodářství	Ing. Petr Kořínek
Energetika, informační systémy	Ing. Boleslav Jagiello, Ing. Josef Koblre
Přírodní podmínky, nerostné suroviny	Mgr. Pavel Kučírek Ing. Vladimír Janečka
Životní prostředí, nakládání s odpady	Mgr. Pavel Kučírek Ing. Oldřich Lubojacký
Ochrana přírody, ZPF, PUPFL	Ing. Jan Hromek
Nelesní zeleň, ÚSES, koncepce krajiny	Ing. Jan Hromek
Limity využití území	Ing. arch. Zdeněk Bičík
Civilní ochrana	Ing. Jaroslav Štainbruch Ing. Oldřich Lubojacký
Terénní průzkumy	Ing. arch. Zdeněk Bičík
	Ing. Lucie Ježková, Blanka Nemešová
	Helena Brandová, Romana Svobodová
Fotodokumentace	Ing. arch. Zdeněk Bičík, Ing. Oldřich Lubojacký,
	Ing. Jan Hromek
Grafické práce	Ing. arch. Zdeněk Bičík
	Blanka Nemešová, Romana Svobodová

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

Kapitola		Strana
A	Vymezení zastavěného území	5
B	Koncepce rozvoje území obce	6
B.1	Zásady celkové koncepce rozvoje území obce	6
B.2	Zásady ochrany a rozvoje hodnot území obce	8
C	Urbanistická koncepce	9
C.1	Návrh celkového plošného a prostorového uspořádání území	9
C.2	návrh zastavitelných ploch	13
C.3	Návrh ploch přestavby	13
C.4	Návrh nezastavitelných ploch systému sídelní zeleně	14
D	Koncepce veřejné infrastruktury	15
D.1	Návrh dopravní infrastruktury	15
D.2	Návrh technické infrastruktury vč. nakládání s odpady	17
D.3	Návrh občanského vybavení veřejné infrastruktury	19
D.4	Návrh veřejných prostranství	19
D.5	Návrh řešení požadavků civilní ochrany	19
E	Koncepce uspořádání krajiny	22
E.1	Návrh celkové koncepce uspořádání krajiny	22
E.2	Návrh podmínek pro využití a změny ploch krajiny	23
E.3	Vymezení územního systému ekologické stability	26
F	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	27
F.1	Definice pojmů	27
F.2	Kategorie ploch s rozdílným způsobem využití	30
G	Vymezení VPS a VPO, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	48
H	Vymezení VPS a VPO, pro které lze uplatnit předkupní právo	49
I	Vymezení ploch a koridorů územních rezerv	50
J	Vymezení ploch a koridorů k prověření územní studií	51
K	Údaje o počtu listů a výkresů územního plánu	52

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI

Číslo	Název výkresu	Měřítko
1	Výkres základního členění území	1 : 5000
2	Hlavní výkres	1 : 5000
3	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanaací	1 : 5000

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI

	kapitola	strana
	Identifikační údaje, autorský kolektiv	
	Obsah textové a grafické části	
A.	Vymezení zastavěného území	
B.	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	
B.1	Zásady celkové koncepce rozvoje území obce	
B.2	Zásady ochrany a rozvoje hodnot území obce	
C.	Urbanistická koncepce včetně urbanistické kompozice	
C.1	Urbanistická koncepce	
C.2	Urbanistická kompozice	
C.3	Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby	
C.4	Systém sídelní zeleně	
D.	Koncepce veřejné infrastruktury	
D.1	Návrh dopravní infrastruktury	
D.2	Návrh technická infrastruktura vč, nakládání s odpady	
D.3	Návrh občanského vybavení veřejné infrastruktury	
D.4	Návrh veřejných prostranství	
D.5	Návrh řešení požadavků civilní ochrany	
E.	Koncepce uspořádání krajiny	
E.1	Návrh celkové koncepce uspořádání krajiny	
E.2	Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, plochy změn v krajině	
E.3	Vymezení územního systému ekologické stability	
E.4	Systém krajinné zeleně	
E.5	Prostupnost krajiny	
E.6	Vodní toky, nádrže, ochrana před záplavami a povodněmi	
E.7	Protierozní opatření	
E.8	Rekreační využívání krajiny	
E.9	Dobývání ložisek nerostných surovin	
F.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	
F.1	Definice pojmů	
F.2	Podmínky pro využití území	
F.3	Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití	
F.4	Omezení ve využívání ploch s rozdílným způsobem využití	
G.	Vymezení VPS a VPO, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	
H.	Vymezení VPS a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo	
I.	Stanovení kompenzačních opatření dle § 50 odst. 6 SZ	
J.	Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie	
	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů grafické části	

OBSAH GRAFICKÉ ČÁSTI

Číslo	Název výkresu	Měřítko
1	Výkres základního členění území	1 : 5000
2A	Hlavní výkres	1 : 5000
2B	Koncepce technické infrastruktury	1 : 5000
3	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5000

~~**A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ NA SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE OKNA BYLO PROVEDENO V RÁMCI PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU K 30.9.2006 A AKTUALIZOVÁNO K 29.2.2008 V SOULADU S §58 ZÁKONA Č.183/2006 SB.**~~

A. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zastavěné území pro celé správní území obce Okna bylo vymezeno k 29.2.2008 a je aktualizováno k datu 29.1.2020.

Vymezení zastavěného území je zakresleno ve výkresech č.1 – Výkres základního členění území a č.2A – Hlavní výkres grafické části ÚP.

B. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

B. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE

B.1.1 ROZVOJ SPOLEČENSKÉHO POTENCIÁLU OBCE

Obec Okna bude s ohledem na stabilitu místního obyvatelstva a pozvolný demografický vývoj rozvíjena jako stabilizovaný kompaktní sídelní útvar. Případnému odlivu trvale bydlícího obyvatelstva do center za prací a vybaveností a pokračujícímu stárnutí díky nepříznivé věkové struktuře bude obec čelit návrhem rozvojových ploch pro bydlení a rekreaci v prolukách a na okraji zastavěného území.

Vzhledem k atraktivitě Oken pro bydlení bude část pozemků s objekty druhého bydlení využita i pro bydlení trvalé.

Bude podporován rekreační význam obce založený na využití příznivých přírodních i kulturních podmínek blízkého okolí pro cestovní ruch – rekreační potenciál CHKO Kokořínsko, Máchovo jezero, Bezděz; poloha obce na cykloturistické trase.

Pro podporu rekreační funkce obce budou na stávající plochy občanského vybavení – tělovýchovy a sportu na jihu obce navázány nově navržené plochy specifické nezastavěného území pro sportovně-rekreační aktivity navázané na okolní krajinu (hippoturistika).

Pro další posílení nedostatečné infrastruktury základních i doplňkových služeb cestovního ruchu budou využity plochy občanského vybavení a v rámci regulativů i plochy bydlení - individuálního-venkovského. Zejména plochy bydlení - individuálního-venkovského umožní využití pro tzv. šetrné formy cestovního ruchu, např. ekoagroturistiku.

B.1.2 ROZVOJ HOSPODÁŘSKÉHO POTENCIÁLU OBCE

Hospodářský potenciál obce bude nadále využívat polohy v blízkosti nadregionální rozvojové osy s dopravními vazbami na vyšší centra. Stabilizovaná poloha železniční trati a silnice II/273 zachová dobré dopravní napojení hlavních stávajících a navržených výrobních ploch.

Hospodářský potenciál obce bude založen na využití zachovaných stagnujících výrobních areálů včetně zavlečkování, které umožní obnovení potenciálu vzniku pracovních míst v nových oborech, včetně služeb nadmístního významu.

Pro stanovení zásad využívání zemědělských pozemků se vymezují tzv. plochy zemědělské. Bude podporováno zemědělské podnikání všech forem. Plochy bydlení – **individuálního** venkovského umožní rozvoj malých podniků (rodinných farem) ekologického a energetického zemědělství a agroturistiky. Bude udržen zdejší vysoký standard využívání zemědělských pozemků, s podporou živočišné výroby využívající pozemky TTP i v postupujícím trendu zatravňování orné půdy, uvážlivě povolováno pěstování biomasy a rychlerostoucích dřevin pro energetické účely, vždy s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny a pouze v případě zajištěného zpracování a zužitkování.

Bude sledováno dovybavení obce technickou infrastrukturou, zejména vybudování kanalizace včetně objektu pro odstraňování splaškových odpadních vod na území obce.

B.1.3 ROZVOJ POTENCIÁLU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBCE

Krajinná rozmanitost okolí obce, unikátní rozsah navazujícího neurbanizovaného území (VVP Ralsko, CHKO Kokořínsko), kvalita přírodního prostředí obce se zachovalými plochami vzrostlé zeleně a územně stabilizovaný systém ekologické stability budou rozvojovými aktivitami respektovány a využívány v zájmu jejího zachování pro budoucí generace.

Návaznost lesnaté krajiny s organizačně stabilizovanou strukturou lesního hospodářství bude využita k uplatnění ekologicky šetrných forem cestovního ruchu.

Pomocí přestavby a dostavby budou revitalizovány zanedbané části zastavěného území – proluky v území, dále oblast kolem příjezdu k železniční stanici a areál zahrádek u bytových domů.

Pomocí komplexních pozemkových úprav bude posilována mimoprodukční funkce ekologicky orientované zemědělské výroby s důrazem na pěstování energetických plodin, údržbu a obnovu krajiny, budou revitalizovány zanedbané části krajiny. Travní porosty v nivách vodotečí budou udržovány alespoň extenzivně, a to i za cenu nezužitkování biomasy. Bude dodržována technologická kázeň zemědělského hospodaření při pěstování problematických druhů plodin, jako preventivní opatření proti vzniku erozních jevů.

Ubývání volné krajiny a půdního fondu na úkor zástavby bude regulováno respektováním režimu vymezených ploch funkčního využití se zohledněním podmínek ochrany přírody a krajiny a za respektování souhrnných plošných požadavků urbanistického řešení na zábor ZPF a PUPFL.

Navrhuje se vynětí části lesa (v evidenci katastru nemovitostí) tvořících záborové lokality N10 a N11 z kategorie lesní pozemek, a přeřazení těchto ploch do tzv. ostatních ploch (ostatní veřejná zeleň), následně i vynětí dotčených pozemků z LHP.

B.2 ZÁSADY OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE

B.2.1 KULTURNÍ A CIVILIZAČNÍ HODNOTY

Zemědělsko-obytný charakter obce Okna doplněný výrobní a kulturně-sociální funkcí bude zachován.

Převážná část území obce je zařazena do ploch bydlení - individuálního- venkovského, jsou vytvořeny předpoklady pro vymístění nevhodných aktivit objekty adekvátního významu - při křižovatce silnice II/273 s místní komunikací vedoucí k železniční stanici a zahrádky za bytovými domy.

~~Budou respektovány stávající památkově chráněné objekty, jejichž výčet je uveden v textové části Odůvodnění územního plánu a zakreslen do výkresu č. 4 – Koordinační výkres grafické části Odůvodnění územního plánu.~~

V rámci ochrany kulturních hodnot budou respektovány stávající památkově chráněné objekty – nemovitě kulturní památky a území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických nálezů (ÚAN I. a ÚAN II.), jejichž výčet je uveden v textové části Odůvodnění ÚP a jsou zakresleny do Koordinačního výkresu (4).

B.2.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY

LOKALITY V PŘEDMĚTECH ZÁJMŮ OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

~~Vymezuje se územní systém ekologické stability, tvořený prvky systému místního biogeografických významů~~

~~Budou respektovány významné krajinné prvky „ze zákona“ (dle §3 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny).~~

Budou respektovány významné krajinné prvky: registrované – Lipová alej v Oknech a ze „zákona“ (dle §3 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

Vymezuje se územní systém ekologické stability, tvořený prvky systému místního biogeografického významu, ve kterých se bude hospodařit v souladu se zásadami ÚSES. Nebudou zde přípouštěny změny ve využití území, stavby a činnosti, které by zhoršily jejich ekologickou stabilitu, či které by podstatně ztížily nebo znemožnily jejich funkčnost či budoucí realizaci.

LOKALITY V PŘEDMĚTECH ZÁJMŮ ZVLÁŠTNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Budou respektovány přírodní prvky kategorie památný strom ~~(dle §46 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny)~~ - Moruše bílá v Oknech.

KRAJINNÝ RÁZ (SOUČÁST OBECNÉ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY)

Pro zachování krajinných hodnot budou uvážlivě umísťovány obnovné prvky v lesích s ohledem na zachování krajinného rázu v místech pohledově dominantních partií, zejména v lesích svažitéch pozemků podhůří Tachovského vrchu a ve východním okraji řešeného území, kde tyto partie tvoří okrajovou část sousedícího komplexu lesa.

Bude uvážlivě povolováno případné pěstování biomasy a rychlerostoucích dřevin pro energetické účely s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny.

Budou založeny dřevinné doprovody podél komunikací, kde je pro jejich realizaci ponechán dostatečný prostor.

Budou založeny trvale zatravněné linie s rozvolněnými remízky víceetážové zeleně ve snaze o eliminaci erozních jevů, umožnění podmínek pro rozšiřování drobné zvěře vytvořením přirozeného refugia a návrat k původnímu agrodiesignu optickým rozčleněním nadměrného honu orné půdy.

B.2.3 – LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Využití nově navržených zastavitelných ploch a ploch přestavby bude omezeno stávajícími limity využití území, jejichž výčet je uveden v textové části Odůvodnění územního plánu a zakres proveden ve výkresu č.4 – Koordinační výkres grafické části Odůvodnění územního plánu, pokud to podrobnost dokumentace umožňuje.

Z koncepce Územního plánu vyplývají následující nové limity využití území, které jsou v závislosti na čitelnosti zakreslony ve výkresu č.2 – Hlavní výkres – grafické části Územního plánu a ve výkresu č.4 – Koordinační výkres – grafické části Odůvodnění územního plánu:

- vymezení biocenter a biokoridorů místního územního systému ekologické stability
- ochranná pásma navržených úseků elektrických vedení
- ochranná pásma navržených úseků vodovodních řadů
- ochranná pásma navržených úseků kanalizačního řadů

Omezení vyplývající z těchto limitů jsou dána příslušnými právními předpisy.

C. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ URBANISTICKÉ KOMPOZICE

C.1 — NÁVRH CELKOVÉHO PLOŠNÉHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

C1. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Vymezení plošného a prostorového uspořádání území je zobrazeno v Hlavním výkrese (2A).

C.1.1. ZÁKLADNÍ KONCEPCE FUNKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ

Vzhledem k předešlému vývoji lze považovat základní uspořádání funkcí v řešeném území za stabilizované.

Za účelem posílení sociálního pilíře udržitelného rozvoje území ~~obce~~ se obec bude rozvíjet v návaznosti na zastavěné území, při tom se bude vycházet ze stávající struktury funkcí s využitím vnitřních zdrojů v území (přestavby).

Obec Okna se soustředí na stabilizaci a rozvoj současného počtu obyvatel bydlících v rodinných domech. Tato potřeba je reflektována návrhem ploch bydlení – **individuální venkovské** ~~ho~~ v prolukách i za okrajem zastavěného území.

Návrh výstavby využije potenciálu přírodního prostředí, bude respektovat charakter zástavby, krajinný ráz i další omezující prvky a bude spojen s návrhem doplňující dopravní a technické infrastruktury.

Z hlediska občanského vybavení budou stabilizovány starší objekty základního vybavení. Promíšení drobných provozoven s obytnou funkcí bude zachováno. Zařízení komerčního sektoru občanského vybavení mají předpoklady pro rozvoj zejména v plochách občanského vybavení – komerčního, případně v rámci regulativů ploch pro venkovské bydlení. Jejich zahrnutím do ploch bydlení - ~~individuálního~~ - venkovského je možné při dodržení platné legislativy a za předpokladu, že jejich negativní účinky na životní prostředí (exhalace, doprava) nenaruší hodnotu obytného prostředí. Významný hospodářský potenciál tvoří plochy tzv. brownfields – nevyužívaných výrobních areálů u železniční stanice, tyto areály výhodně napojené na železniční vlečku jsou nadále zařazeny do ploch pro výrobu.

Z hlediska rekreace bude pozornost soustředěna na využití rekreačního potenciálu vlastního řešeného území zejména pro rodinnou rekreaci v chalupách, dále cykloturistiku ve vazbě na širší koncepci a zejména agroturistiku (hippoturistiku) ve spojení s oživením stagnující zemědělské výroby v tomto prostoru. Pro sportovní funkci bude i nadále využit sportovní areál s požární nádrží na jihozápadním okraji Oken, který bude rozšířen a navázán na navržené plochy specifické nezastavěného území podél Robečského (Okenského) potoka.

Z hlediska technické infrastruktury bude zejména doplněna absence základních zařízení, rozvojové plochy budou komplexně napojeny na dostupné sítě technické infrastruktury, příp. provedena náprava lokálních nedostatků. Tzn. bude realizován kanalizační systém včetně zařízení na odstraňování odpadních splaškových vod z území obce. Bude rozšiřována síť zásobních řadů pitné vody.

Z hlediska životního prostředí bude pro obec charakteristická kostra veřejné zeleně volně doplněna prvky, které zlepší zapojení do krajiny a pohledově zakryjí náročně odstranitelné prostorové závady. Základem revitalizace zemědělské krajiny bude realizace zapracovaného územního systému ekologické stability, na nějž naváže detailnější reorganizace a ozelenění krajiny (komplexní pozemkové úpravy).

Tabulka: Souhrnný přehled lokalit urbanizovaného území – zastavitelných ploch a ploch přestavby.

Lokalita	Popis	Limity
Z1	Plochy bydlení – individuální venkovské Doplnění členitého severovýchodního okraje Okna	OP lesa OP železničních tratí a vlečků
Z2	Plochy bydlení – individuální venkovské Doplnění členitého severovýchodního okraje Okna	OP železničních tratí a vlečků
Z3	Plochy bydlení – individuální venkovské Doplnění členitého východního okraje Okna	OP železničních tratí a vlečků OP zařízení VN
Z4	Plochy bydlení – individuální venkovské Doplnění členitého východního okraje Okna	OP železničních tratí a vlečků OP zařízení VN
Z5	Plochy bydlení – individuální venkovské Využití volné plochy při železniční trati na jižním okraji Okna	OP železničních tratí a vlečků OP lesa
Z6	Plochy bydlení – individuální venkovské Využití ploch mezi silnicí a železniční tratí na jižním okraji Okna	OP silnice II. třídy OP železničních tratí a vlečků
Z7	Plochy bydlení – individuální venkovské Využití ploch mezi silnicí a hřištěm na jižním okraji Okna	OP lesa OP silnice II. třídy OP železničních tratí a vlečků
Z8	Plochy bydlení – individuální venkovské Využití ploch na západním okraji Okna při silnici do Tachova	OP zařízení VN
Z9	Plochy bydlení – individuální venkovské Využití ploch na západním okraji Okna při silnici do Tachova	OP lesa OP zařízení VN
Z10	Plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné Využití volných ploch u příjezdové komunikace k železniční stanici	OP železničních tratí a vlečků
Z11	Plochy technické infrastruktury Plocha pro ČOV při severním okraji Okna	OP lesa
Z12	Plochy bydlení – individuální venkovské Regenerace území zahrádkářské kolonie při bytových domech na jihozápadě Okna	OP lesa OP zařízení VN OP vodovodních řadů
P1	Plochy bydlení – individuální venkovské Regenerace území při obslužné komunikaci k železniční stanici	OP vodovodních řadů
P2	Plochy občanského vybavení – komerční Regenerace území při obslužné komunikaci k železniční stanici	

C.1.2 ROZVOJ BYDLENÍ

V řešeném území jsou vymezeny plochy pro výstavbu cca 40-50 30-40 nových bytů.

Plochy pro bydlení jsou zastoupeny v lokalitách ploch pro bydlení - individuální- venkovské. Plochy nových rodinných domů venkovské zástavby budou zakládány při snaze o obnovení dnes často chybějící základní prostorové regulace ve vazbě na specifický charakter venkovského prostředí a krajinný ráz. Kromě doplnění několika proluk v poměrně kompaktním území obce (~~lokality plochy Z1 – Z4 Z3~~) a využití ploch přestavby (~~lokality plocha P1~~) budou vytvořeny nové lokality při okraji zastavěného území (plochy Z5, Z6, Z8, – Z9, Z12). V jihozápadní části obce bude pro bydlení – hromadné (plocha P4) formou plochy přestavby využita pro výstavbu bytového domu opuštěná plocha občanského vybavení – komerční (brownfield).

C.1.3 ROZVOJ OBSLUŽNÝCH FUNKCÍ

Základ kompozičního uspořádání obce bude vycházet z uspořádání do funkčních zón v souladu s dlouhodobým historickým vývojem krajiny a osídlení.

Pro obec i do budoucna zůstane nejvýznamnějším střediskem vybavenosti město Doksy, ke kterému byla v minulosti administrativně připojena.

V obci jako takové zůstane hlavním těžištěm křižovatka silnice II/273 a místní komunikace do Tachova s kostelem, školou, poštou a hostincem. Funkce centra s občanským vybavením zde bude stabilizována.

Jednotlivá zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury budou lokalizována na plochách příslušného využití i plochách bydlení v souladu s funkčními regulativy, zařízení občanského vybavení komerčního se budou rozvíjet v závislosti na potřebách obyvatelstva v souladu s dosaženým stupněm hospodářského a sociálního rozvoje. Pro rozvoj těchto funkcí je navržena regenerace ploch při příjezdové komunikaci k železniční stanici (~~lokality plocha P2~~).

C.1.4 ROZVOJ EKONOMICKÝCH AKTIVIT

Areál Skladu státních hmotných rezerv bude stabilizován jako plocha výroby a skladování - specifická. Přes železniční trať sousedící hlavní dva výrobní areály Oken (nyní stagnující) budou s ohledem na výhodnou vazbu na železnici stabilizovány pro plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné slučitelné se sousedící obytnou zástavbou. Výrobní areály u železniční stanice budou rozšířeny o navazující extenzivně využití plochy pro plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné s dopravní obsluhou přímo z železniční stanice. (~~lokality plocha Z10~~).

Několik drobnějších provozoven výrobních služeb roztroušených v obytném území bude zahrnuto do ploch bydlení venkovského.

Bude respektován stávající areál zemědělské výroby (firma P+K s.r.o. Dubá), jehož umístění umožňuje územní a funkční stabilizaci. Nové plochy zemědělské výroby nebudou zakládány, při využití stávajících areálů v širším území lze dosáhnout obslužnosti celého řešeného území. V rámci ploch bydlení-venkovského se připouští drobné samozásobitelské hospodaření na přilehlých pozemcích.

C.1.5 ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU A REKREAČNÍCH AKTIVIT

Ve funkčním členění řešeného území bude rozlišeno rekreační a trvalé bydlení. V rámci ploch bydlení budou vymezeny plochy bydlení - individuálního venkovského, které připouští i vznik nového rekreačního bydlení ve formě venkovských chalup s místně specifikovanými prostorovými regulacemi – výstavba nových chat ani zahradních altánů se nepřipouští. Naopak plochy bydlení rekreačního umožňují místy již započatý přechod do trvalého bydlení. V jihovýchodní části obce při železniční trati bude pro individuální rekreaci vytvořena rozvojová plocha pro bydlení – rekreační (plocha Z14).

Obec bude nadále těžit z průběhu turistických tras (žlutá —~~výchozí:~~ Okna – Pankrác, zelená —~~průběžná: Ždírec~~ — Okna – Bezděz) a cykloturistické trasy č. 0014 (~~průběžná:~~ Doksy, Obora, Okna, Pankrác, ~~a~~ Bezdědice, Nosálov). Nástupní místo s odpovídajícím zázemím pro cykloturisty – servis, služby cestovního ruchu, úschovna, prodej map, příp. Ubytování a stravování je možné realizovat na plochách občanského vybavení – komerční~~ho~~ (lokality P2), příp. na plochách výroby a skladování – průmyslové a řemeslné ~~výroby~~ (lokality plocha Z10). Ubytovací kapacity pro cestovní ruch mohou být doplněny na základě poptávky i v rámci funkčních regulativů ploch bydlení.

V rámci úprav systému sídelní zeleně jsou pro rekreační využití navrženy plochy specifické nezastavěného území pro přírodní hřiště, tábořiště, výběhy apod. (lokality plochy N1, N2).

C.1.6 ROZVOJ SYSTÉMU SÍDELNÍ A KRAJINNÉ ZELENĚ

~~Systém sídelní zeleně založený na vzrostlé dvouřadé aleji lemující průběh silnice II/273 bude stabilizován. Systém bude doplněn o lokality podporující jeho začlenění do okolní krajiny včetně prvků zajišťující ochrannou a dělící funkci.~~

~~Vzrostlá krajinná zeleň bude zachována a chráněna její struktura. V řešeném území se vymezují plochy, linie a prvky nelesní zeleně, které naplňují předměty zájmu ochrany přírody a krajiny.~~

~~Zeleň bude vymezena v plochách přírodních, plochách smíšených nezastavěného území, plochách specifických nezastavěného území a plochách veřejných prostranství – zeleň.~~

SÍDELNÍ (URBANIZOVANÁ) ZELEŇ

~~Prvky vzrostlé zeleně této kategorie budou důsledně chráněny, v případě odůvodněné likvidace je nutné přijímat náhradní opatření formou nových výsadeb.~~

~~Nové zakládání této kategorie zeleně bude v urbanizovaném prostředí realizováno jako doplněk vymezené funkční plochy v navrhovaných plochách zastavitelných. Pro její zakládání je ponechán dostatečný prostor a založená zeleň bude nedílnou součástí návrhových lokalit.~~

~~V rámci úprav systému sídelní zeleně bude posílen pás ochranné zeleně mezi železniční tratí a obytným územím (lokality N8) pro pohledové odclonění pozemku Skladu státních hmotných rezerv. V této kategorii zeleně jsou dále navrženy plochy specifické nezastavěného území pro rekreační využití (lokality N1, N2) mezi hřištěm a Robečským (Okenským) potokem.~~

VZROSTLÁ KRAJINNÁ NELESNÍ ZELEŇ

● plochy nárostů dřevin a křovin:

~~Bude zachována a chráněna struktura vzrostlé krajinné nelesní zeleně (plochy nárostů dřevin a keřů), v případě aktuální nutnosti realizována odborně stanovená péstební opatření. Výskyt náletových struktur na dlouhodobě nevyužívaných zemědělských pozemcích není pro obnovu zemědělského hospodaření limitem.~~

~~V řešeném území se vymezují plochy, linie a prvky nelesní zeleně, které naplňují předměty zájmu ochrany přírody a krajiny (lokality N3 – N5).~~

● významné solitéry, jejich skupiny:

~~Tyto prvky budou zachovávány a chráněny, v případě aktuální nutnosti i realizovány odborně stanovené péstební opatření. Bude respektována současná vyšší ochrana prvků nelesní zeleně v kategorii památný strom.~~

● ochranná a doprovodná zeleň – aleje a stromořadí:

~~Bude založena jednostranná alej podél asfaltové silnice Okna-Tachov (lokality N6 a N7).~~

~~Bude založen pás zeleně s ochrannou funkcí proti erozi půdy na západním okraji obce (lokality N11 a N12).~~

~~Bude obnovena linie ořešáků na p.p.č. 688/2 a p.p.č. 688/11.~~

C.2 — NÁVRH ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Lokalita	Kat. území	Etapa	Využití v současném stavu	Využití dle ÚP	Výměra (m ²)	Max. kapacita	Pozn.
Z1	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy luk a pastvin	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	1747	1 RD	
Z2	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy luk a pastvin Orná půda	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	13035	5 RD	
Z3	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy luk a pastvin	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	5221	2 RD	
Z4	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy luk a pastvin	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	5476	2 RD	
Z5	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy luk a pastvin	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	2498	1 RD	
Z6	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy luk a pastvin Orná půda	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	10267	5 RD	
Z7	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy luk a pastvin	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	19460	10 RD	
Z8	Okna v- Podbezdězí	t.	Orná půda	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	5704	3 RD	
Z9	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy luk a pastvin Orná půda	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	6883	4 RD	
Z10	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy zeleně ochranné a doprovodné	Plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (VP)	3776	-	
Z11	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy luk a pastvin	Plochy technické infrastruktury (TI)	2553	-	
Z12	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy zeleně ochranné a doprovodné Plochy rekreačních zahrad	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV) Plochy veřejných prostranství – komunikace ostatní (PK)	20135	10 RD	

C.3 — NÁVRH PLOCH PŘESTAVBY

Lokalita	Kat. území	Etapa	Využití v současném stavu	Využití dle ÚP	Výměra (m ²)	Max. kapacita	Pozn.
P1	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy zemědělské výroby	Plochy bydlení – v rodinných domech venkovské (BV)	3143	2 RD	
P2	Okna v- Podbezdězí	t.	Plochy zemědělské výroby	Plochy občanského vybavení – komerční (OK)	1620	-	

C.4 — NÁVRH NEZASTAVITELNÝCH PLOCH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

Lokalita	Kat. území	Etapa	Využití v současném stavu	Využití dle ÚP	Výměra (m ²)	Max. kapacita	Pozn.
N1	Okna v- Podbezdězí	I.	Plochy luk a pastvin Orná půda Plochy technické- vybavenosti	Plochy specifické- nezastavěného území (NZ)	13687	-	
N2	Okna v- Podbezdězí	I.	Plochy zeleně ochranné a- doprovodné Plochy luk a pastvin	Plochy specifické- nezastavěného území (NZ)	18695	-	
N3	Okna v- Podbezdězí	I.		Plochy smíšené- nezastavěného území (NS)	10427	-	ÚSES
N4	Okna v- Podbezdězí	I.	Plochy přírodní—nelesní	Plochy smíšené- nezastavěného území (NS)	5631	-	ÚSES
N5	Okna v- Podbezdězí	I.	Plochy přírodní—nelesní	Plochy smíšené- nezastavěného území (NS)	1525	-	ÚSES
N6	Okna v- Podbezdězí	I.	Plochy přírodní—nelesní	Plochy smíšené- nezastavěného území (NS)	3643	-	
N7	Okna v- Podbezdězí	I.	Plochy přírodní—nelesní	Plochy smíšené- nezastavěného území (NS)	2329	-	
N8	Okna v- Podbezdězí	I.	Plochy přírodní—nelesní	Plochy veřejných prostranství — zeleň (PZ)	4857	-	
N9	Okna v- Podbezdězí	I.	Plochy lesní	Plochy smíšené- nezastavěného území (NS)	261	-	
N10	Okna v- Podbezdězí	I.	Plochy lesní	Plochy smíšené- nezastavěného území (NS)	2323	-	
N11	Okna v- Podbezdězí	I.	Orná půda	Plochy smíšené- nezastavěného území (NS)	10365	-	
N12	Okna v- Podbezdězí	I.	Orná půda	Plochy smíšené- nezastavěného území (NS)	7684	-	

Pozn.: Původní využití plochy je označeno tak, jak bylo identifikováno terénním šetřením a zakresleno ve výkresové části P+R s názvoslovím přizpůsobeným metodice ÚP

C.2 URBANISTICKÁ KOMPOZICE

Bude respektována a harmonicky rozvíjena zachovaná prostorová struktura obce, zejména využitím proluk a uváženým zastavováním území navazující volné krajiny bude zachována kompaktnost obce.

Nová zástavba bude uspořádána v kontextu osnova původní zástavby a jejího charakteru, v souladu s konfigurací terénu a uspořádáním cestní sítě. Bude zachováno a rozvíjeno polyfunkční využití ploch při zachování pohody bydlení a kvalitního životního prostředí.

Okrajové části budou regulovaně rozvíjeny při zachování nižší intenzity využití ploch a prostorovým uspořádáním zástavby sledujícím její optimální začlenění do krajiny.

Celkově bude upraveno centrum obce, ve kterém bude vytvořeno ucelené veřejné prostranství s plochami upravené zeleně a alejemi.

V severní části zastavěného území budou doplněny proluky v zástavbě při respektování charakteru rozvolněné venkovské zástavby, v centrální části a podél silnice II/273 bude připuštěna vyšší intenzita a kompaktnost zástavby. Směrem k okrajům sídla bude zachována rozvolněná zástavba izolovanými rodinnými domy s přiměřeně většími pozemky.

Prostorové uspořádání stavebních pozemků na zastavěných, zastavitelných plochách i plochách přestavby, včetně staveb na nich umístěvaných se bude řídit podmínkami prostorového uspořádání stanovenými pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití (viz kapitola F.2) přičemž:

- bude respektován charakter stávající zástavby s nepravidelným řazením,
- bude upřednostňována výstavba solitérních staveb s potřebnými vzájemnými odstupy,
- nebude povolována objemově a výškově nepřiměřená zástavba,
- nová zástavba bude citlivě zapojována mezi stávající přírodní prvky (např. prvky vzrostlé zeleně aj.),
- bude zachován koridor sídelní zeleně prostupující od severu k jihozápadu středem zastavěného území,
- technologické stavby a zařízení nebudou narušovat prostor lokality a celkovou siluetu obce či jejích částí.

C.3 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY

C.3.1 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH (Z)

Plocha	Funkční využití	Specifikace, umístění	Výměra (m ²)	Max. kapacita
Z1	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	Doplnění členitého severovýchodního okraje Oken	1747	1 RD
Z2	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	Doplnění členitého severovýchodního okraje Oken	13035	5 RD
Z3	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	Doplnění členitého severovýchodního okraje Oken	2789	1 RD
Z5	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	Využití volné plochy při železniční trati na jižním okraji Oken	2498	1 RD
Z6	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	Využití ploch mezi silnicí a železniční tratí na jižním okraji Oken	10267	5 RD
Z8	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	Využití ploch na západním okraji Oken při silnici do Tachova	5704	3 RD
Z9	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	Využití ploch na západním okraji Oken při silnici do Tachova	6883	4 RD
Z10	Plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné	Využití volných ploch u příjezdové komunikace k železniční stanici	3776	-
Z12	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	Regenerace území zahrádkářské kolonie při bytových domech na jihozápadě Oken	20135	10 RD
Z13	Plochy technické infrastruktury (TI)	Plocha pro ČOV při jižním okraji Oken	1448	-
Z14	Plochy bydlení – rekreační (BR)	Využití plochy mezi silnicí a železniční tratí na jižním okraji Oken	3273	1 OIR

C.3.2 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY (P)

Plocha	Funkční využití	Specifikace, umístění	Výměra (m ²)	Max. kapacita
P1	Plochy bydlení – individuální venkovské (BV)	Regenerace území při obslužné komunikaci k železniční stanici, přestavba ploch zemědělské výroby	3143	2 RD
P2	Plochy občanského vybavení – komerční (OK)	Regenerace území při obslužné komunikaci k železniční stanici, přestavba ploch zemědělské výroby	1620	-
P3	Plochy veřejných prostranství – zeleň (PZ)	Ochranný pás veřejné zeleně mezi železniční tratí a stávající i navrženou zástavbou	4857	-
P4	Plochy bydlení – hromadné (BH)	Nové využití brownfields (zchátralý pension) v kontaktu s lokalitou bytových domův centru obce, přestavba ploch občanského vybavení - komerční	1367	1 BD

Vysvětlivky: RD – rodinný dům, BD – bytový dům, OIR – objekt individuální rekreace

C.4 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

C.4.1 ROZVOJ SYSTÉMU SÍDELNÍ A KRAJINNÉ ZELENĚ

Systém sídelní zeleně na území obce zahrnuje:

- plochy veřejných prostranství – zeleň vymezené v grafické části dokumentace na plochách stabilizovaných i rozvojových (zeleň veřejná, vyhrazená, soukromá),
- pozemky zeleně sídelní, které budou řešeny v rámci zastavitelných ploch s rozdílným způsobem využití,
- zeleň integrovanou (prvky vzrostlé nelesní zeleně) v rámci ploch s rozdílným způsobem využití (veřejná i neveřejná na soukromých pozemcích),
- systém sídelní zeleně na území obce Křižany plynule navazuje na systém krajinné zeleně.

Vzrostlá krajinná zeleň bude zachována a chráněna její struktura. V řešeném území se vymezují plochy, linie a prvky nelesní zeleně.

Zeleň bude vymezena v nezastavěném území v plochách přírodních, plochách smíšených nezastavěného území, plochách specifických nezastavěného území a v zastavěném území v plochách veřejných prostranství – zeleň.

C.4.2 SÍDELNÍ (URBANIZOVANÁ) ZELEŇ

Systém sídelní zeleně založený na vzrostlé dvouřadě aleji lemující průběh silnice II/273 bude stabilizován. Systém bude doplněn o lokality podporující jeho začlenění do okolní krajiny včetně prvků zajišťující ochrannou a dělicí funkci.

Prvky vzrostlé zeleně této kategorie budou důsledně chráněny, v případě odůvodněné likvidace je nutné přijímat náhradní opatření formou nových výsadeb.

V rámci ploch veřejných prostranství - zeleň bude obnovován a doplňován mobiliář, upravovány pěší cesty a prováděny pěstební zásahy na parkově upravených plochách.

Nové zakládání této kategorie zeleně bude v urbanizovaném prostředí realizováno jako doplněk vymezené funkční plochy v navrhovaných plochách zastavitelných. Pro její zakládání je ponechán dostatečný prostor a založená zeleň bude nedílnou součástí návrhových lokalit.

V rámci úprav systému sídelní zeleně bude posílen pás ochranné zeleně mezi železniční tratí a obytným územím (lokalita P4) pro pohledové odclonění pozemku Skladu státních hmotných rezerv.

Ochranná zeleň bude také rozvíjena i v dalších areálech soustředěných ekonomických aktivit a okolo provozů s potenciálním negativním vlivem na okolí.

Široká škála prolínajících se druhů nelesní zeleně (solitérní, liniová, vyhrazená, soukromá) bude umisťována v rámci jednotlivých ploch stabilizovaných, zastavitelných ploch a ploch přestavby, přičemž rozsah a umístění zeleně zohlední místní podmínky a návaznosti na širší území.

D. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

D.1 NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Koncepce dopravy, stanovená především vymezením dopravních ploch a koridorů, je zakreslena v Hlavním výkresu (2A). Umístění bodových a liniových prvků dopravní infrastruktury navržených v ÚP Okna je provedeno ve vztahu k plochám dopravní infrastruktury – drážní (DD), dopravní infrastruktury – silnice (DS), plochám veřejných prostranství - komunikace (PK) a hranám parcel, jejich upřesnění bude předmětem dalších fází projektové přípravy.

D.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA

~~Základní dopravní kostra obce Okna tvořená silnicí II/273 s napojením větve sběrných komunikací od západu bude zachována. Vzhledem k nízkým intenzitám dopravy bude průběh tras stabilizován v kategorii S7,5/60 (silnice II/273), resp. S5,0/30 (ostatní sběrné komunikace).~~

~~Bude respektována jasná významová diferenciací komunikací, obslužné komunikace, resp. komunikace se smíšeným provozem budou rozšířeny do lokalit navrhované zástavby s minimálním počtem vjezdů na vyšší komunikační síť.~~

~~Postupně budou odstraňovány komunikační závady na silniční síti spočívající v lokálně zúžených profilech, v absenci chodníků a nekompletním dopravním značení včetně značení křížení s železniční tratí.~~

Přeložka silnice I. třídy (I/38) – obchvat Obora bude stabilizována v upřesněném koridoru D14A vymezeném na severním okraji správního území obce Okna. Napojení stávající silnice II/273 na tuto přeložku bude zajištěno na sousedícím území obce Doksy. Kategorie přeložky silnice I/38 bude S 11,5/80.

Základní dopravní kostra bude i nadále tvořena silnicí II/273 s návrhovou kategorií S 7,5/60 doplněná systémem místních obslužných komunikací.

Obecně při umísťování staveb v blízkosti silnic bude respektována Normová kategorizace krajských silnic II. a III. třídy.

- podle příslušné kategorie bude respektován prostor pro umístění potenciálních doprovodných komunikací pro nemotorovou dopravu,
- budou respektovány stávající aleje a podle místních podmínek i prostor pro umístění nových alejí.

Postupně budou odstraňovány komunikační závady na silniční síti spočívající zejména v lokálně zúžených profilech a v absenci chodníků.

Bude respektována jasná významová diferenciací komunikací, obslužné komunikace, resp. komunikace se smíšeným provozem budou rozšířeny do lokalit navrhované zástavby s minimálním počtem vjezdů na vyšší komunikační síť.

Dopravní přístup ke stabilizovaným i zastavitelným plochám nebo jednotlivým stavebním pozemkům z vyšší dopravní kostry bude zajištěn pomocí místních komunikací s návrhovým šířkovým uspořádáním odpovídajícím cílové dopravě a stanoveným na základě dopravně technického posouzení, minimálně typ:

- MO2k -/5,5/30 u dvoupruhových obousměrných místních obslužných komunikací,
- MO1k -/4/30 u jednapruhových obousměrných místních komunikací s výhybnami po 80 - 100m přednostně v místech zpevněných vjezdů na pozemky.

D.1.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

~~V železniční dopravě se bude vycházet z reálného výhledu transformace ČD.~~

Koridor železniční tratě č. 080 Jedlová – Bakov nad Jizerou bude stabilizován, železniční spojení má republikový význam ve vztahu mezi Libereckým, Ústeckým a Středočeským krajem.

Výhledová opatření v železniční dopravě budou zaměřena na racionalizaci a vyšší efektivnost provozu s rozšířením a zkvalitněním nabídkových služeb pro partnery i cestující

veřejnost. Jejich realizace bude omezena na stávající plochy při respektování stanoveného ochranného pásma dráhy.

Bude upraven přednádražní prostor s odstavnou plochou, návazností pěších tras vč. zlepšení vybavenosti pro cestující veřejnost, bude provedena modernizace nádražní budovy a úplná peronizace nástupišť.

V ochranném pásmu dráhy bude realizována výstavba objektů trvalého bydlení omezeně s ohledem na negativní vlivy (hluk, vibrace) způsobené provozem železniční dopravy. ~~(§30 zákona č.258/2000 Sb.). Obecně pokud rozvojové záměry budou kolidovat s obvodem nebo ochranným pásmem dráhy, budou dodržována ustanovení zákona č.266/1994 Sb. o drahách v platném znění a vyhlášky č.177/1995 Sb. stavební a technický řád drah v platném znění.~~ Musí být zajištěna bezpečnost železničního provozu, provozuschopnost všech drážních zařízení a nesmí dojít ke ztížení jejich údržby a rekonstrukce včetně přístupu k nim.

D.1.3 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Trasy a zastávky autobusové dopravy budou stabilizovány.

Autobusové zastávky budou řešeny jako kryté s odpovídající vybaveností pro cestující veřejnost – informační systém o aktivitách v obci, mapa, telefon apod. V rámci stávajících dopravních ploch budou vybudovány zálivy s přechody pro chodce.

D.1.4 DOPRAVA V KLIDU

Vzhledem k velikosti obce a bude odstavování vozidel nadále bezproblémové. Veškerá nová výstavba bude řešit příslušnou normovou potřebu odstavných stání na vlastním pozemku.

Dílní odstavné plochy v obci (~~u~~ OÚ, prodejna) budou stabilizovány. Bude přebudována odstavná plocha u železniční stanice v souvislosti s řešením přednádražního prostoru.

Zástavba rodinných domů vytváří předpoklady pro bezkolizní odstavování vozidel obyvatel, garáže budou součástí objektů nebo samostatné na přilehlých pozemcích.

Nové celky řadových garáží nebudou realizovány.

D.1.5 PĚŠÍ, TURISTICKÉ A CYKLISTICKÉ TRASY

Systém hlavních pěších tahů kopírující tvar obce – hlavní severojižní tah křížený v prostoru centra (u kostela) východozápadním směrem bude zachován.

Pěší trasy využijí spojovací funkce místních komunikací nebo budou nadále vedeny v souběhu s průtahem silnice II. třídy. Vzhledem k prostorovým podmínkám bude posílen význam aleje jako pěšího koridoru.

Značené turistické stezky procházející obcí směrem do CHKO Kokořínsko a na Bezděz: ("zelená": ~~Ždírec~~ – Okna – Bezděz, „žlutá“: Okna – Pankrác) budou zachovány.

Pro cyklistickou dopravu, která je dosud většinou součástí běžného silničního provozu, budou vytvářeny podmínky segregací od silniční dopravy a vhodnými opatřeními zvyšována její bezpečnost z pohledu nového zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Bude respektována a rozvíjena značená cyklotrasa č. 0014 Doksy - Obora - Okna - Pankrác - Bezdědice - Nosálov.

~~D.1.6 NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU Z DOPRAVY~~

~~Stávající zástavba v hlukem ohrožených pásech při průtazích silnice II/273 a v blízkosti železniční trati bude upravena technickými opatřeními na objektech (výměna oken za trojskla, speciální omítky, clony), architektonickými opatřeními (změna dispozie při modernizaci s orientací ložnic do klidového prostoru), urbanistickými opatřeními (osazení rozptylovou zelení) a organizačními opatřeními (omezeními režimu provozu).~~

~~U nově navržené zástavby budou přednostně uplatněna urbanistická opatření jako je funkční zónování objektu s orientací obytných částí do klidového prostoru, funkční zónování ploch s orientací obytných budov do klidového prostoru, vymezení prostoru pro uplatnění technických protihlukových opatření.~~

D.2 NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VČ. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

D.2.1 ENERGETIKA

Základní energetická koncepce řešeného území bude vycházet ze současného stavu a z potřeby minimalizace energetické náročnosti, kterou si území vyžádá. Obec nebude plynofikována a napojena na centrální zdroj tepla. Pro novou zástavbu bude základní energie elektrická. Z obnovitelných druhů energie budou zaváděny biomasa, solární ohřev TUV a tepelná čerpadla, vždy s přihlédnutím k poloze objektů a možnostem investora. Na uvedené zdroje budou přecházet i vlastníci stávajících lokálních zdrojů na bázi tuhých paliv a dřeva.

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Řešené území bude nadále napájeno v soustavě VN 35 kV venkovním vedením z rozvodny Doksy. Posílení a rekonstrukce stávajících trafostanic se budou odvíjet od žádostí odběratelů na připojení k distribuční soustavě. ~~v souladu s Energetickým zákonem č.91/2005 Sb. a Vyhláškou ERU č.51/2006 Sb.~~ Pro nové rozvojové lokality bude potřeba zajistit navýšení příkonu, budou posíleny stávající trafostanice TS Obec a TS Opravna.

SPOJE

Na území obce nejsou navrhována samostatná spojová zařízení. Trasy spojových vedení jsou územně stabilizované.

D.2.2 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

~~VODNÍ TOKY A NÁDRŽE~~

~~V zájmovém území nejsou vodo hospodářsky významné vodní nádrže. V jižní části obce se nachází požární nádrž o rozměrech 20x30 m. Výstavba nových vodních nádrží není navrhována.~~

~~V řešeném území bude respektována existence a význam vodo hospodářsky významného vodního toku – Robečského (Okenského) potoka. U toku bude prováděna úprava koryta a přilehlého okolí spočívající v běžné údržbě, asanaci strží výsadbou dřevin k zachycení a zpevnění břehů, protipovodňovém kácení dřevin břehových porostů, opevnění přilehlých objektů.~~

VODOVOD

Stávající způsob zásobování vodou z veřejného skupinového vodovodu Žďár – Luka – Okna - Obora zůstane zachován. Kapacita zdroje vody je vyhovující ~~s rezervou~~. Stav potrubí je vyhovující, pouze vodojem Luka je s ohledem na napojení dalšího spotřebiště malý a je třeba vybudovat nový vodojem – bude řešeno v obci Luka.

Bude prováděna postupná rekonstrukce vodovodních řadů dle jejich technického stavu a životnosti, ~~zejména řadů z azbestocementu~~. K rozvojovým lokalitám bude vodovodní síť rozšířena z potrubí PE90 a PE 63 až PE 110 dle potřeb jednotlivých lokalit. Dále je navrženo rozšíření vodovodu ke stávající chatové osadě. Dimenze těchto potrubí zajistí jak zásobování vodou, tak i požární zabezpečení.

KANALIZACE

~~V obci není vybudována veřejná kanalizace ani ČOV. Splaškové odpadní vody jsou likvidovány buď v septicích s odvodem do vodoteče nebo se vsakováním, nebo jsou likvidovány v žumpách s odvozem odpadních vod na ČOV Staré Splavy.~~

~~Dešťové vody jsou odváděny systémem struh, příkopů a propustků do vodoteče nebo se vsakují do terénu.~~

~~Navrhuje se vybudování soustavné splaškové kanalizace v celé obci, která odvede splaškové odpadní vody na novou ČOV Okna. Tato investice se navrhuje po sladění územně plánovací dokumentace s PRVKÚK.~~

V obci bude vybudován tlakový kanalizační systém zakončený obecní ČOV Okna. Ve Výkresu koncepce technické infrastruktury (2B) jsou zakresleny hlavní (kmenová) a vedlejší tlakové stoky splaškové kanalizace vedené zejména v plochách dopravní infrastruktury – silnice a v plochách veřejných prostranství – komunikace.

Čistírna odpadních vod bude umístěna na jihozápadním okraji obce za fotbalovým hřištěm (plocha Z13). Vypouštění vyčištěných vod bude do Robečského potoka.

~~Do doby výstavby ČOV je třeba navrhovat individuální čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí nebo návrhových lokalit při splnění současné legislativy.~~

Do vybudování systému veřejné splaškové kanalizace zakončené obecní ČOV bude rozvoj zástavby povolován s využitím dočasného individuálního řešení likvidace odpadních vod, jehož přípustnost resp. podmínky budou v souladu s právními předpisy a technickými normami a způsob začlenění do budoucího systémového řešení prověří podrobná dokumentace. Po vybudování systému veřejné kanalizace bude individuální čištění takto odkanalizovaných staveb zrušeno a stavby budou napojeny na systém splaškové tlakové kanalizace ukončené na ČOV.

S vybudováním veřejné kanalizace v lokalitě rekreační zástavby východně za železniční tratí se nepočítá. V této lokalitě bude i nadále využíváno individuální řešení likvidace splaškových vod v souladu s platnou legislativou.

Do doby výstavby nové kanalizace budou v neodkanalizovaných částech obce zlepšeny hodnoty na výtoky ze stávajících individuálních čistících zařízení. Toho bude dosaženo kontrolou stávajícího způsobu provozování jednotlivých individuálních čistících zařízení, nápravou vodotěsnosti žump, odběrem vzorků na odtoku z domovních ČOV a septiků a jejich doplněním dočišťovacími filtry a zaslepením nepovolených přípojek dle platné legislativy.

~~Dešťové vody budou zasakovány v zasakovacích systémech na pozemcích vlastníků. v případě nemožnosti vsaku budou řešeny stoky oddílné gravitační dešťové kanalizace se zaústěním do přílehlých vodotečí. Zasakovány a do vodotečí svedeny budou pouze dešťové vody splňující platnou legislativu k takovému nakládání. V místech parkovacích ploch budou vybudovány odlučovače ropných látek.~~

Nebude připouštěn nátok dešťových vod do splaškové kanalizační sítě. Srážkové vody budou důsledně oddělovány od vod splaškových a v maximální možné míře, kde je to možné, využity jako náhrada za vodu pitnou, případně zasakovány v místě jejich spadu. Zbylé vody budou regulovaně i nadále odváděny systémem struh, příkopů, propustků popř. dešťovou kanalizací do přílehlých vodotečí. Zasakovány a do vodotečí svedeny budou pouze dešťové vody splňující platnou legislativu k takovému nakládání. V místech parkovacích ploch budou vybudovány odlučovače ropných látek.

D.2.3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

~~Veškeré zachovávané i nově navržené aktivity upraví nakládání s odpady dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a změn některých souvisejících zákonů, v platném znění a místních předpisů ze zákona o odpadech vyplývajících. Jedná se o Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Okna, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou č.1/2001.~~

ODPADY OBCE OKNA

~~Zneškodňování odpadů, jichž je obec Okna původcem, bude nadále zajišťovat pověřená firma, která má povolení nakládat s ostatními i nebezpečnými odpady. Z komunálního odpadu se nadále budou separovat sklo, plasty, papír a nebezpečný odpad.~~

ODPADY JINÝCH PŮVODCŮ

~~Odpady od jiných původců (nebezpečné i ostatní) budou přebírat firmy oprávněné k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a s výjimkou kovových odpadů, kabelů a akumulátorů je budou předávat oprávněným osobám či firmám sídlícím mimo řešené území k dalšímu využití nebo zneškodnění.~~

Nakládání s komunálním odpadem na území obce Okna se bude řídit dle obecně závazné vyhlášky obce.

Pro umístění individuálních nádob na sběr odpadu se budou využívat části příslušných ploch s rozdílným způsobem využití, pro které slouží.

Pro umístění nádob na sběr tříděného odpadu budou vymezena sběrná místa v uzlových bodech ploch veřejných prostranství – komunikace (PK) nebo v rámci přilehlých ploch veřejných prostranství – zeleň (PZ).

Velkoobjemový odpad a biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu budou odděleně soustřeďovány do zvláštních nádob umístěných na plochách výroby a skladování – průmyslové a řemeslné (areál firmy ATMOS).

Pro potenciální zřízení obecního sběrného dvora budou využity pozemky v plochách výroby a skladování – průmyslové a řemeslné nebo v plochách výroby a skladování – specifické.

SKLÁDKY ODPADŮ

Na území obce Okna nebude povolena žádná ~~nová~~ skládka odpadů. Odstraňování černých skládek bude řešeno v rámci rozpočtu obce.

D.3 NÁVRH OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

D.3.1 ŠKOLSTVÍ

MATEŘSKÉ ŠKOLY

V řešeném území bude obec podle aktuálních potřeb nadále provozovat mateřskou školu organizačně přičleněnou k základní škole. Na plochách bydlení – **individuálního** venkovského mohou být i jinými subjekty zřizována další předškolní zařízení – např. mikrojesle, aj.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

V řešeném území bude obec nadále provozovat základní školu sloužící jako spádová škola i pro další obce.

D.3.2 ZDRAVOTNICTVÍ

V Oknech se nepředpokládá vznik zdravotnických zařízení, příp. mohou být řešeny v rámci ploch bydlení.

D.3.3 SOCIÁLNÍ PÉČE

V Oknech se nepředpokládá vznik zařízení sociální péče, příp. mohou být řešena v rámci ploch bydlení.

D.3.4 KULTURA

Z kulturních zařízení budou v obci stabilizovány: kostel a škola (se společenským sálem) a **místní knihovna (v budově OÚ)**. Vznik nových zařízení tohoto druhu na neziskovém či tržním základě umožní plochy občanského vybavení.

D.3.5 SPRÁVA

V obci Okna se nachází obecní úřad a pošta. Plochy lze považovat za stabilizované. V Oknech se nepředpokládá vznik dalších správních zařízení, příp. mohou být řešena v rámci ploch občanského vybavení.

D.3.6 SPORT A REKREACE

Sportovní hřiště TJ Okna v jižní části ~~Obce~~ bude stabilizováno v dostatečné rozloze. Pro rozvoj navazujících rekreačních aktivit – sport, táboření, jezdeckví, apod. jsou vyčleněny plochy specifické nezastavěného území sahající k Robečskému (Okenskému) potoku (~~lokalita~~ plochy N1 a N2).

Drobné plochy pro sportovně rekreační aktivity budou standardně stabilizovány v rámci ploch veřejných prostranství.

D.4 NÁVRH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Pozemky veřejných prostranství zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu dle §34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích budou tvořeny plochami veřejných prostranství – ~~komunikace místních komunikací sběrných, obslužných, se smíšeným provozem a nemotoristických~~ (místní obslužné komunikace, ostatní místní komunikace nebo komunikace bezmotorové dopravy) a plochami veřejných prostranství – zeleně. Součástí veřejných prostranství jsou i části veřejně přístupných pozemků staveb občanského vybavení.

~~Tyto plochy budou tvořit v obci souvislou kostru veřejných prostranství a budou splňovat požadavky §22 vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.~~

Vymezený systém veřejných prostranství tvořící souvislou kostru bude zajišťovat ochranu veřejně přístupného prostoru a v tomto smyslu budou chráněny a revitalizovány stávající vymezená veřejná prostranství a budou doplňována o další pozemky veřejných prostranství.

Za tímto účelem budou nově realizovány ~~plochy pozemky~~ veřejných prostranství v rámci ploch bydlení - individuálního –venkovského (plochy Z7, P4, Z12).

Samostatně budou plochy veřejných prostranství - zeleně realizovány jako plochy ochranné zeleně (~~lokality N8~~ plocha P3).

D.5 NÁVRH ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY

Pro správní území obce Okna není definováno žádné omezení, vyplývající z obecných právních předpisů nebo z pravomocných správních rozhodnutí na úseku civilní ochrany. Budou respektovány požadavky vyplývající ze zájmů obrany státu a ochrany obyvatelstva ~~dle zákona č.239/2000 Sb., vyhlášky MV č.380/2002 Sb. a předpisů CO-1-9 a CO-1-21~~ a z platné legislativy.

Jako zdroj vody pro hašení bude využita hydrantová síť osazená na veřejném vodovodu, pokud to bude technicky možné a pokud bude vyhovovat svými parametry (dimenze potrubí, hydrostatický tlak aj.) a svým umístěním vzhledem k zástavbě. Dále se budou využívat přírodní i umělé vodní plochy a toky s vyhovujícími parametry jako jsou např. jejich objem, průtok, dostupnost požární technikou a vzdálenost od zástavby. V obci je požární nádrž u hřiště.

OCHRANA PŘED PRŮCHODEM PRŮLOMOVÉ VLNY VZNIKLÉ ZVLÁŠTNÍ POVODNÍ

~~Významným vodním tokem je Robečský (Okenský) potok, který tvoří páteřní tok a protéká řešeným územím od jihu. Zástavba se vodních toků dotýká pouze okrajově. Záplavové území není stanoveno. Zpracování záplavového území pro Robečský (Okenský) potok se nepřipravuje.~~

~~V obci je požární vodní nádrž.~~

~~Na Robečském (Okenském) potoce se nacházejí místa, která mohou potenciálně ovlivnit průběh povodně – jsou to místa s omezenou průtočností, mostní profily, místa pro vznik ledových barrier apod.:~~

- ~~● mostek na silnici II/237~~
- ~~● mostek železniční trati~~
- ~~● mostky na místních komunikacích~~

~~Obec nemá zpracovaný Povodňový plán.~~

Vzhledem k charakteru vodoteče ~~a širšího území však~~ není nutná zvláštní ochrana řešeného území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní.

ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Nestanovují se.

Charakter stávající výroby a skladů a zařízení jiného určení nevyvolává potřebu stanovení ~~havarijních zón zón havarijního plánování ani stanovení míst pro vyvezení nebezpečných látek mimo zastavěná nebo zastavitelná území obce.~~

~~Potenciálním nebezpečím veterinární nákazy jsou zemědělské areály firmy P+K s.r.o. (chov prasat). Nejsou stanovena pásma hygienické ochrany pro tyto areály.~~

~~Potencionálním nebezpečím je i průjezd kamionů s nebezpečným nákladem po silnici I/9.~~

~~Podle havarijního plánu Libereckého kraje jsou Okna zařazeny do působnosti následujících jednotek požární ochrany:~~

Jednotka požární ochrany	Kategorie JPO
JSDH Doksy I	III
HZS SčK – ÚO Mladá Boleslav, PS Bělá pod Bezdězem	I
JSDH Dubá	II
HZS LK – ÚO Česká Lípa, CS Česká Lípa	I

Zóny ohrožení budou respektovány zejména u výrobních provozů, skladových areálů, čerpacích stanic PHM i zařízení občanského vybavení, kde se používají ve větším množství nebezpečné chemikálie, hořlaviny, radioaktivní látky apod. (zóny ohrožení jsou stanoveny v Havarijním plánu LK), pro činnosti a opatření při vzniku mimořádné události v zóně ohrožení budou využity postupy z Havarijního a Krizového plánu Libereckého kraje.

UKRYTÍ OBYVATELSTVA V DŮSLEDKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V řešeném území nejsou žádné stálé úkryty CO. S novou výstavbou se nepočítá.

~~Obecně jsou vytipovány sklepní úkryty v domech, do kterých se sejdou okolní obyvatelé, kteří tuto možnost nemají. Jedná se o úkryty improvizované – IÚ, které svépomocně mohou být upravovány podle Metodické příručky MV Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – HZS.~~

~~V nově stavěných a rekonstruovaných domech a objektech vybavenosti bylo by vhodné pamatovat na vyčlenění vhodných prostor pro potřeby ukrytí obyvatel a to v odpovídajících doběhových vzdálenostech cca 300 m od místa ukrytí nebo 5 minut chůze.~~

~~Územní požadavky z hlediska ukrytí obyvatelstva nejsou.~~

~~V Havarijním plánu Libereckého kraje jsou evidována místa pro ukrytí obyvatel v improvizovaných úkrytech CO a jejich kapacity. V podnicích s ubytováním bude se počítat s ukrytím hostů a to v plánech řešení havarijních situací. V nových domech již při stavebním řízení nutno pamatovat na vyčlenění vhodných prostor pro IÚ.~~

Zvláštní požadavky z hlediska ukrytí obyvatelstva se nestanovují, v případě vzniku mimořádné události vyžadující ukrytí obyvatel v mírové době budou využity přirozené ochranné vlastnosti staveb a budou provedeny úpravy proti pronikání nebezpečných látek.

Pro případné ukrytí obyvatel v případě vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu budou jako improvizované úkryty využity podzemních prostory (suterénů) obytných domů a vhodných objektů občanského vybavení.

EVAKUACE OBYVATELSTVA A JEHO UBYTOVÁNÍ

Charakter řešeného území, průmyslový potenciál a velikost osídlení nedává předpoklad pro plošnou hromadnou katastrofu, která by si vyžádala okamžité zajištění a soustředění velkého množství evakuovaných osob.

V případě naléhavé potřeby lze ke krátkodobé evakuaci osob postižených mimořádnou událostí využít objekty, které jsou ve správě obce:

- mateřská škola
- základní škola
- obecní úřad

~~Zdravotní zabezpečení mohou zajistit obvodní lékaři v Doksech. Pohotovostní služba v obci není. Záchranou službu zajišťuje nemocnice v České Lípě.~~

SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU CO A HUMANITÁRNÍ POMOCI

Na území obce nejsou umístěny sklady CO. ~~Podle nové celostátní organizace budou prostředky CO prostřednictvím HZS, územního odboru, dodávány z centrálního skladu podle vzniklé potřeby obce. Se zřízením humanitární základny se v řešeném území nepočítá. V případě potřeby vyžádá si starosta dodání potřebné pomoci prostřednictvím KOPIS – Krajské operační a informační středisko HZS.~~

~~Výdejní sklad v obci bude určen podle potřeby v některém z obecních objektů.~~

V případě potřeby nebo při vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu dle potřeby bude zřízen výdejní sklad v některém z obecních objektů.

VYVEZENÍ A USKLADNĚNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MIMO SOUČASNĚ ZASTAVĚNÁ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÁ ÚZEMÍ OBCE

~~Převládající využití území je neslučitelné s jakoukoliv průmyslovou činností ohrožující životní prostředí.~~

~~Stávající hlavní podniky jsou se zaměřením zemědělskou výrobu – P+K s.r.o. s provozy, kde nedochází k podstatnému narušování životního prostředí. Nepočítá se se žádným vyvážením nebezpečných látek mimo území obce.~~

Ve stabilizovaných i rozvojových plochách nebude připuštěna průmyslová nebo zemědělská činnost ohrožující život, zdraví nebo životní prostředí.

Vznikající nebezpečný odpad bude likvidován v zařízeních na likvidaci nebezpečného odpadu mimo řešené území.

ZÁCHRANNÉ, LIKVIDAČNÍ A OBNOVOVACÍ PRÁCE PRO ODSTRANĚNÍ NEBO SNÍŽENÍ ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ KONTAMINACE, VZNIKLYCH PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

~~Podle zákona č. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému zajišťuje HZS koordinovaný postup složek podle §4 zákona do systému začleněných a to včetně zařízení bez právní subjektivity.~~

~~Vyhlášení stavu nebezpečí na celém území je všeobecná výstraha dávaná akusticky sirénou s následnou tísňovou informací z místních nebo hromadných informačních prostředků.~~

V případě mimořádných událostí zařazených do zvláštního stupně poplachu (IV. stupeň) záchranné a likvidační práce budou prováděny pomocí základních a ostatních složek IZS, včetně užití sil a prostředků z jiných krajů.

Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací a krizového řízení bude řešen v souladu s Havarijním a Krizovým plánem Libereckého kraje.

~~Z územního hlediska nutno zachovat tyto zdroje požární vody:~~

~~Hydrantová síť veřejných vodovodů~~

~~Robečský (Okenský) potok s možnými místy odběru pro těžkou požární techniku~~

~~Vodní nádrž u fotbalového hřiště~~

~~Tyto zdroje (s výjimkou oficiální hydrantové sítě) nesplňují příslušné požární normy (z hlediska míst na čerpání vody, kvality přístupových komunikací apod.).~~

Odvoz trosků a nekontaminovaných sutí lze provést na povolené skládky inertních materiálů, ostatní a nebezpečné odpady do příslušných zařízení v okolí podle charakteru odpadu.

Nejvýznamnější zařízení pro odstraňování odpadů v blízkosti řešeného území **jsou: je** skládka TKO Svěbořice.

Nakládání s uhynulými zvířaty je řešeno příslušnými útvary Státní veterinární správy ČR (nejbližší zařízení je v Ralsku - Borečku).

Materiál pro záchranné práce, jakož i dopravní prostředky a mechanismy, zajistí obecní úřad ve spolupráci s místními firmami.

OCHRANA PŘED VLIVY NEBEZPEČNÝCH LÁTEK SKLADOVANÝCH V ÚZEMÍ

V řešeném území se nevyskytují ohrožující nebezpečné látky a není proto nutné řešit ochranu před jejich vlivy. Na území obce nebudou umístovány provozy se sklady a kapacitními zásobníky expanzivních, hořlavých nebo chemických látek, které by v případě havárie ohrozily obytné území.

NOUZOVÉ ZÁSOBOVÁNÍ OBYVATELSTVA VODOU A ELEKTRICKOU ENERGIÍ

~~Zásobování vodou je řešeno veřejným vodovodním systémem s dostatečnou vydatností i akumulací ve vodojemech.~~

~~Obec nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování vodou bude řešeno jejím dovozem (správce sítě má k dispozici cisternu na rozvoz vody).~~

~~V obec se navrhuje vybudování celoplošný systém veřejné kanalizace.~~

~~V řešeném území je rozvod VN 35 kV. Rozvody jsou sloupové. Nouzové zásobování je řešeno provozním řádem správce sítě.~~

Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os./den) bude zajištěno dopravou pitné vody ze zdrojů pro úpravnu vody Zahrádky a doplněno balenou vodou, pro nouzové zásobení budou využity i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to v omezené kapacitě.

Užitková voda bude zajištěna dle havarijní situace, odběrem z veřejného vodovodu nebo domovních studní, při využívání zdrojů bude postupováno podle pokynů územně příslušného hygienika.

Nouzové zásobování obyvatelstva elektrickou energií bude řešeno dle provozního řádu správce sítě.

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY


E.1 NÁVRH CELKOVÉ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Pro stanovení rámcových zásad využívání krajiny a ochrany krajinného rázu se vymezují „základní krajinné typy“ (dle metodiky MŽP „Typologie české krajiny – Löw a spol., s.r.o., Brno“).

Z hlediska členění krajiny na základě syntézy jejího historického vývoje a dle diferenciací vlastností přírodních, socioekonomických a kulturních, s výsledkem stanovení jejich hodnoty, resp. vzácnosti či jedinečnosti je krajina řešeného území tvořena:

- krajinným typem 3M5 (vrcholně středověká krajina Hercynica, lesozemědělská krajina, krajina rozřezaných tabulí) — tento typ náleží tzv. „běžnému“ krajinnému typu,
- krajinným typem 3M17 (vrcholně středověká krajina Hercynica, lesozemědělská krajina, krajina kuželů a kup) — tento typ náleží „význačnému“ krajinnému typu,
- krajinným typem 3L19 (vrcholně středověká krajina Hercynica, lesní krajina, krajina skalních měst) — tento typ náleží „unikátnímu“ krajinnému typu.

Obrázek: Základní krajinná typologie.



Zdroj: Typologie české krajiny – Löw a spol.

Jako charakterizující součásti zdejší krajiny budou maximálně respektovány i některé geomorfologické dominanty místního významu tvořené hřebeny, body a skalními útvary, z nichž nejvýznamnějším je Čížalka, dále některé méně výrazné terénní hřebeny a menší pískovcové skalní útvary v lesnaté části řešeného území (nejvýznačnější místní krajinnou dominantou je Tachovský vrch mimo řešené území).

E.2 NÁVRH PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ A ZMĚNY PLOCH KRAJINY

E.2.1 RÁMCOVÉ ZÁSADY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU DLE JEDNOTEK KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ

Z hlediska využívání krajiny a pro stanovení obecných zásad a podmínek jejího využívání, jsou stanoveny rámcové regulativy činností diferencované dle vymezených základních typů krajiny:

● typ krajiny lesozemědělské (M):

činnosti přípustné	činnosti podmíněčně přípustné	činnosti nepřípustné
činnosti hospodaření využívající půdní fond v harmonii s ostatními funkcemi, případně vědecké a výchovné aktivity přírodní, zemědělské, lesní a vodní hospodaření, rekreace a cestovní ruch, činnosti nenarušující podmínky udržitelného rozvoje — pro činnosti jsou limitující podmínky ochrany přírody a krajiny stanovené orgánem ochrany přírody a krajiny, v urbanizovaných částech v souladu s ÚPD s ohledem na ostatní limitující skutečnosti vyplývající ze zákonných ustanovení	urbanizace vedoucí k zajištění určujících funkcí, zejména zemědělské a lesnické činnosti vč. vodního hospodářství, v urbanizovaných částech činnosti v souladu s ÚPD s ohledem na ostatní limitující skutečnosti vyplývající ze zákonných ustanovení	činnosti vedoucí k výraznému omezení určujících funkcí a krajinných hodnot a narušující podmínky udržitelného rozvoje, nekoordinované zásahy do krajinné nelesní zeleně, urbanizace v rozporu s oborovými a legislativními předpisy

● typ krajiny lesní (L):

činnosti přípustné	činnosti podmíněčně přípustné	činnosti nepřípustné
činnosti hospodaření využívající půdní fond v harmonii s ostatními funkcemi, případně vědecké a výchovné aktivity přírodní, lesní hospodaření, činnosti nenarušující podmínky udržitelného rozvoje — pro činnosti jsou limitující podmínky ochrany přírody a krajiny stanovené orgánem ochrany přírody a krajiny	urbanizace vedoucí k zajištění určujících funkcí lesnické činnosti	činnosti vedoucí k výraznému omezení určujících funkcí a krajinných hodnot a narušující podmínky udržitelného rozvoje

Z hlediska ochrany krajinného obrazu a prostorových vztahů obecně nebudou umísťovány rušivé dominantní technické prvky a jiné objekty v pohledově výrazných horizontech, hřebtech a vrších, v lesních porostech v místech pohledových horizontů bude uvážlivě zasahováno obnovnými prvky. Nebudou umísťovány prvky, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkce a využití pohledově exponovaných prostorů. Důsledně budou chráněny luční enklávy a zejména nivy vodotečí, avšak v postupující ruderalizaci je nutno započít s aktivní údržbou zejména travních porostů redukce sukcesních jevů (nálety dřevin a křovin...). Bude chráněna členitost okrajů lesních porostů vč. lučních enkláv a zajišťována jejich údržba.

Dle Zásad ochrany krajinného rázu je jeho ochrana obecně diferencovaná dle jednotlivých základních typů krajiny:

● typ krajiny lesozemědělské (M):

<p>dochovaný krajinný ráz se škálou výrazných znaků, prioritní je ochrana zbytků a znaků krajinného rázu v typických či jedinečných lokalitách, rekultivace vegetačního krytu v narušených částech, v urbanizovaných částech jsou prioritou rekultivace a tvorba nových přírodních a kulturních hodnot</p> <p>– zájmy ochrany přírody: nesoustředěné a územně rozptýlené, spíše omezené, v urbanizovaných částech omezené, směřované spíše na rehabilitaci ekosystémů, v případě ploch v zájmech obecné ochrany přírody výrazné a rozptýlené (vyplývají obecně z příslušnosti typu k VKP ze zákona)</p> <p>– zájmy ochrany krajiny: odvisí od širších vztahů (zvýšené v zázemí obce v krajinářsky nejhodnotnějších částech tvořených význačným krajinným typem okolí Tachovského vrchu) a od aktuálního stavu využívání pozemků, jsou mimořádně naléhavé až plošná obnova (rekonstrukce) narušených částí, nová výstavba s požadovanou minimální úrovní kulturních památek budoucnosti, v urbanizovaných částech nejsou</p> <p>– intenzita ochrany krajinného rázu: III. a IV. stupeň, v urbanizovaných částech až V. stupeň</p>
--

● typ krajiny lesní (L):

<p>dochovaný krajinný ráz se škálou výrazných znaků (komplex lesa, skalní útvary, geomorfologický tvar), prioritní je ochrana znaků krajinného rázu v typických (zde unikátních) lokalitách, rekultivace vegetačního krytu v narušených částech</p> <p>– zájmy ochrany přírody: spíše naléhavé (VKP ze zákona), soustředěné, směřované spíše na rehabilitaci ekosystémů (postupná obnova lesů na přirozenou dřevinnou skladbu)</p> <p>– zájmy ochrany krajiny: značné, odvisí od širších vztahů v návaznosti na sousedící území</p> <p>– intenzita ochrany krajinného rázu: I. a II. stupeň</p>

E.2.2—INTENZITA OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

II. stupeň ochrany: Chráněny jsou typické znaky krajinného typu — zde zejména lesů na méně výrazném hřebenu s několika vystupujícími skalními útvary, realizovaná ochrana je většinou výrazně konzervační, při obnově lesa s nutností uvážlivého umístění obnovných prvků.

III. stupeň ochrany: Zvýšená ochrana krajinného rázu bude uplatňovaná orgánem ochrany přírody z jiných zájmů vyplývajících z územního konsensu, tedy ze zákona o obcích (např. místní ochrana krajiny obecní vyhláškou), či zákona o územním plánování a stavebním řádu. Tímto stupněm ochrany budou chráněny zejména krajinné dominantní znaky, kdy některé hlavní typické znaky v případě, že brání rozvoji území, lze i pominout. V tomto stupni ochrany je tvorba krajiny v rovnováze s ochranou jejich dochovaných hodnot. Tento stupeň ochrany se týká zejména přírodě blízkých částí vymezených ploch nezastavěných a nezastavitelných vyskytujících se v území tohoto krajinného typu: ploch vodních a vodohospodářských, části ploch zemědělských, ploch lesních a ploch smíšeného nezastavěného území.

IV. stupeň ochrany: Základní ochrana krajinného rázu bude dle příslušného zákona ponechávána na zvážení orgánu ochrany přírody a krajiny, který pro její realizaci stanoví celospolečenské minimum ochrany těch hodnot, které bude vždy požadováno, ale nikdy ne překračováno. Za tuto minimální ochranu bude považována ochrana dominantních typických znaků krajinného rázu krajinného typu a oblasti, vše ostatní má funkci pouze inspirační. V tomto stupni ochrany zcela zásadně převažuje tvorba krajinného rázu nad jeho ochranou a chráněné znaky pro tvorbu pouze vymezují široké rámce. Tento stupeň ochrany krajinného rázu je uplatňován v případě urbanizovaných území ploch zastavitelných a přestavby i dalších vymezených dílčích ploch či jejich částí přírodě blízkého charakteru.

I. a V. stupeň ochrany není v podmínkách řešeného území uplatňován.

E.2.3—PROSTUPNOST KRAJINY

Veškerá činnost ve zdejší krajině (vyplývající z podnikatelských záměrů vlastníků pozemků či jejich nájemců) je obecně podřízena zájmům ochrany přírody a krajiny, kdy způsoby využívání složek půdního fondu podléhají podmínkám platné legislativy. Výjimky a odlišnosti využívání podléhají souhlasům a stanoveným podmínkám orgánů ochrany přírody a krajiny, kdy jedním z atributů je dodržení zásad udržitelného rozvoje. Pro zachování rázu „volné krajiny“ a pro její údržbu a prostupnost jsou prakticky relevantním zejména způsoby a intenzita zemědělského a lesnického hospodaření.

Prostupnost krajiny (včetně prostupnosti optické) je kompromisem mezi zájmy vlastníků pozemků (danými jejich podnikatelskými záměry a používanými technologiemi), zájmy veřejnosti a státu, a podmínkami ochrany přírody a krajiny.

Běžná rekreační i mezisídelní prostupnost krajiny bude zajištěna cestní sítí v krajině tvořenou plochami veřejných prostranství (komunikací) vedených pokud možno nezávisle na základní silniční kostře tvořené plochami silniční dopravní infrastruktury. Praktická činnost zemědělského a lesnického hospodaření se odehrává diferencovanými způsoby na příslušných družích pozemků, kdy pro technologickou přístupnost slouží soustava účelových komunikací, které jsou součástí zemědělských a lesních ploch. Při běžném hospodaření (zemědělském i lesnickém) je nutné dodržovat určité zásady nutné pro zajištění práv volného pohybu návštěvníků krajiny:

- prostupnost krajiny zajistit volnou průchodností cestní sítě (v případě nutnosti jakéhokoliv oplocování uceleného území je nutné tyto cesty z oplocení vyčlenit, či prostupnost zajistit technickými prvky);
- nepovolovat žádné stavby či záměry, které by vedly k narušení či zneprůchodnění soustavy účelových cest (v krajním případě rušené cesty překládat).

PŘÍSTUPNOST A PROSTUPNOST ÚZEMÍ V ZÁJMECH OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Pro zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny je nutné dodržování ochranného režimu jednotlivých lokalit, kdy prostupnost krajiny, resp. volný pohyb návštěvníků, bude v řešeném území omezena zájmy zejména obecné ochrany přírody následujícími způsoby:

- v případě VKP „ze zákona“ je prostupnost omezena oborovými legislativními předpisy vztahenými k základnímu druhu pozemku (lesní zákon, vodní zákon, zákon o myslivosti...);
- přístupnost zdejšího památného stromu pro veřejnost zůstane na současné úrovni;
- návštěvnost lokalit případného výskytu zvláště chráněných druhů nebude dotčena za dodržení legislativních podmínek zákona č.114/92 Sb., existence chráněných druhů je určitým omezením pro způsoby a intenzitu využívání těchto pozemků.

ZABEZPEČOVÁNÍ VEŘEJNÝCH A OSTATNÍCH ZÁJMŮ V KRAJINĚ:

V podmínkách řešeného území jsou veřejnými zájmy zejména záměry veřejně prospěšných staveb a opatření s přímým vlivem na změny způsobů využívání pozemků a na krajinný ráz (vyhodnocení způsobů dotčení a eliminace případných negativních vlivů je předmětem odborných dokumentací a posouzení).

E.2.4 – NÁVRHY

Budou opticky rozčleněny velké hony orné půdy formou založení linií vyšší zeleně:

- založením biokoridoru 1081/1082 v jeho nefunkčních úsecích (lokality N3, N4 a N5) formou vytvoření zatravněných pásů se skupinami remízů víceetážové směsi lesních dřevin a keřů) v rámci veřejně prospěšného opatření;
- založením jednostranné aleje podél silnice Okna – Tachov (lokality N6 a N7);
- založením trvale zatravněné linie s rozvolněnými remízky víceetážové zeleně s funkcí ochrany proti erozním jevům (lokality N11 a N12)

Bude založen pás ochranné zeleně s hygienickou funkcí pro odclonění pozemku Skladu státních hmotných rezerv (lokality N8).

Bude chráněn krajinný ráz v pohledově exponovaných prostorech (svažitých terénech lesních porostů) uvážlivým zasahováním obnovnými prvky a neumisťováním prvků, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci a využití těchto pohledových prostorů.

Budou chráněny nivy vodotečí a příbřežní společenstva, členitost lesních okrajů a nelesní enklávy v okrajích lesních komplexů.

E.2.5 – DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN

V řešeném území nejsou žádná ložiska rudních ani nerudních nerostných surovin.

LOŽISKOVÁ OCHRANA

Dle podkladu Geofondy Praha není v řešeném území registrováno žádné nevýhradní ložisko nerostných surovin ani prognózní zdroje nerostných surovin.

PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SESUVY

V řešeném území se dle vyjádření MŽP a dle platné databáze ČGS – Geofond Praha z listopadu 2005 nenacházejí území s registrovaným výskytem sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací ani poddolovaná území.

E. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

E.1 NÁVRH CELKOVÉ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Bude zachován a udržen krajinný ráz ve zdejších typech lesozemědělské a lesní krajiny:

- budou zachovány a udržovány stávající zemědělské plochy, bude podporováno jejich alespoň extenzivní využívání a jejich plošné rozčlenění remízy a doprovodnými porosty podél cest, TTP a zatravněná orná půda bude využívána zejména pro chov hospodářských zvířat, uvážlivě bude snížen současný rozsah orně využívané půdy,
- bude chráněna členitost lesních okrajů a nelesní enklávy v okrajích lesních komplexů nebudou cíleně zalesňovány, nebude připuštěno velkoplošné zalesňování volné krajiny,
- budou chráněny luční enklávy a zejména nivy vodotečí a drobné mokřady, avšak v postupující ruderalizaci je nutno započít s aktivní údržbou zejména travních porostů redukcí sukcesních jevů (nálety dřevin a křovin),
- bude chráněna vzrostlá nelesní zeleň, systematicky budou propojovány plochy sídelní a krajinné zeleně, budou zachovány staré účelové cesty a zvykové trasy,
- nebude podstatně zasahováno do reliéfu terénu (výrazné násypy a zářezy).

V urbanizovaném prostoru budou chráněny a zachovány cenné urbanistické a architektonické znaky obce, nebudou zde umístovány prvky, které naruší charakteristické vztahy, měřítko, funkci specifických míst a pohledové směry, nebude připouštěna výstavba objemově rozsáhlých staveb vymykajícím se dochovaným harmonickým vztahům:

- bude uvážlivě doplňováno základní uspořádání území, bude zajištěn plynulý přechod zástavby do volné krajiny uspořádáním ploch a snižováním intenzity jejich využívání v okrajových polohách urbanizovaného území,
- budou chráněny a vhodně udržovány typické stavby lidové architektury jako doklady historického vývoje osídlení krajiny včetně drobných památek v krajině.

Při realizaci změn v území budou respektovány a rozvíjeny základní atributy krajinného rázu a pozitivní charakteristiky specifických jednotek krajinného členění:

KC: 13 – RALSKO

KRAJINA: 13-1 Lesní celky

KC: 15 – DOKESKO

KRAJINY: 15-1 Zahrádecko-Dokesko

15-2 Dubsko


Zobrazení jednotek krajinného rázu je ve „Schéma vymezení krajinného členění“.

Hlavním cílem ochrany krajin bude zachování harmonické kulturní krajiny s přírodními a kulturními hodnotami, především vodního režimu, širšího „předpolí“ výrazných krajinných dominant, ochrana charakteristických prvků reliéfu, ochrana hodnotných kulturních vrstev a postupná obnova jejich narušených částí.

Jako charakterizující součásti zdejší krajiny budou maximálně respektovány i některé geomorfologické dominanty místního významu tvořené hřebeny, body a skalními útvary, z nichž nejvýznamnějším je Čížalka, dále některé méně výrazné terénní hřebeny a menší pískovcové skalní útvary v lesnaté části území obce.

Ochranu krajinného rázu v návrzích urbanistického řešení bude také realizována naplněním podmínek stanovených v kapitole F. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, kde se pro dosažení vyváženosti urbanizačních zásahů a ochrany jedinečných krajinných hodnot vymezují podrobné podmínky pro funkční využití a prostorové uspořádání všech ploch s rozdílným způsobem zakreslené v Hlavním výkrese (2A).

Před realizací záměrů s potencionálním zásahem do krajinného rázu v rámci následných stupňů projektové přípravy bude provedeno odborné hodnocení dopadů záměru na krajinný ráz.



E.2 VYMEZENÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PLOCH ZMĚN V KRAJINĚ

Základní uspořádání a charakteristické znaky krajiny se návrhy urbanistického řešení nemění. Koncepte uspořádání krajiny je stanovena v Hlavním výkresu (2A).

Koncepte uspořádání krajiny bude považována za nedílnou součást urbanistické koncepte s důrazem na územní stabilizaci ploch v nezastavěném území, návrh ploch změn v krajině a stanovení podmínek jejich využití.

Pro stanovení zásad využívání zemědělských pozemků se vymezují plochy zemědělské (ZP), pro stanovení zásad využívání PUPFL se vymezují plochy lesní (NL).

Pro potřebu ochrany přírodních prvků se vymezují plochy přírodní nelesní (PN). Dále se vymezují plochy smíšené nezastavěného území (NS), v hospodaření na těchto plochách upřednostňovat činnosti směřující k ochraně přírody a údržbě krajiny.

Pro zajištění zvláštních podmínek využití krajiny se vymezují plochy specifické nezastavěného území (NZ), které budou využity zejména pro rekreační využití krajiny (např. přírodní tábořiště a koupaliště, pobytové louky, přírodní rekreační plochy aj.)

Bude stabilizován a rozvíjen systém vodních toků a nádrží v rámci ploch vodních a vodohospodářských (VO).

Vymezují se plochy změn v krajině (N):

Plocha	Funkce	Specifikace, umístění	Výměra (m ²)
N1	Plochy specifické nezastavěného území (NZ)	rekreační využívání krajiny, lokalita mezi zástavbou a Robečským potokem	13687
N2	Plochy specifické nezastavěného území (NZ)	rekreační využívání krajiny, lokalita mezi hřištěm a Robečským potokem	18695
N5	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	založení úseku biokoridoru 1081/1082 v západní části obce podél účelové komunikace	1525
N6	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	doplnění prvků a linií zeleně podél místní komunikace do Tachova - založení aleje	3643
N7	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	doplnění prvků a linií zeleně podél místní komunikace do Tachova - založení aleje	2329
N9	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	vynětí části plochy lesa z kategorie lesní pozemek a přefazení těchto ploch do ostatních ploch (dle KN)	261
N10	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	vynětí části plochy lesa z kategorie lesní pozemek a přefazení těchto ploch do ostatních ploch (dle KN)	2323
N11	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	založení pásu zeleně s ochrannou funkcí proti erozi půdy, západní okraj obce	10365
N12	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	založení pásu zeleně s ochrannou funkcí proti erozi půdy, západní okraj obce	7684
N13	Plochy zemědělské (ZP)	úprava vymezení biocentra 1083	4068
N14	Plochy přírodní lesní (PL)	úprava vymezení biocentra 1083	76354
N15	Plochy přírodní nelesní (PN)	úprava vymezení biocentra 1083	1611
N16	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	vedení ÚP do souladu se stavem v území – nelesní pozemek	613
N17	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	stávající remízky v ZPF – uvedení do souladu se stavem v území – součást úseku biokoridoru 022/1093	4843
N18	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	založení úseku biokoridoru 1081/1082 mezi okrajem lesa a stávajícím remízem v severozápadní části obce	6606
N19	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	založení úseku biokoridoru 1081/1082 mezi stávajícím remízem a místní komunikací do Tachova	1024
N20	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	založení úseku biokoridoru 1081/1082 mezi místní komunikací do Tachova a stávajícím remízem	1193
N21	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	založení úseku biokoridoru 1081/1082 mezi stávajícími remízky v západní části obce	722
N22	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	založení úseku biokoridoru 1081/1082 mezi stávajícími remízky v západní části obce	3514
N23	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	založení úseku biokoridoru 1081/1082 podél účelové komunikace v západní části obce	2879
N24	Plochy smíšené nezastavěného území (NS)	založení úseku biokoridoru A/1081 podél účelové komunikace na západním okraji obce	10772

E.3 VYMEZENÍ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Územní vymezenost jednotlivých prvků systému je provedena jejich upřesněním dle stavu katastru nemovitostí. Vymezuje se územní systém ekologické stability (ÚSES, systém) tvořený biocentry a biokoridory místního biogeografického významu:

- biocentrem 1083
- biocentrem 1084
- částí biokoridoru 1081/1082
- biokoridorem 1083/1084
- částí biokoridoru 1084/1085
- částí biokoridoru 1083/19
- částí biokoridoru 022/1083
- částí biokoridoru 1083/K18-006
- částí biokoridoru A/1081

V rámci veřejně prospěšných opatření budou založeny nefunkční úseky biokoridoru 1081/1082 (plochy N5, N18, N19, N20, N21, N22, N23) a nefunkční úsek biokoridoru A/1081 (plocha N24) na zemědělské půdě (převážně orná půda), na základě vypracování odborné projektové dokumentace.

Skladebné prvky ÚSES budou náležitě využívány dle požadavků orgánu ochrany přírody a zásad ÚSES, v biocentrech budou respektovány podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití stanovené pro plochy přírodní nelesní (PN), v biokoridorech nebudou přípouštěny změny využití území, stavby a činnosti, které by podstatně ztížily nebo znemožnily jejich ekologicko-stabilizační funkčnost.

E.4 SYSTÉM KRAJINNÉ ZELENĚ

Bude zachována a chráněna struktura vzrostlé krajinné nelesní zeleně (plochy nárostů dřevin a keřů), v případě aktuální nutnosti realizována odborně stanovená pěstební opatření. Výskyt náletových struktur na dlouhodobě nevyužívaných zemědělských pozemcích není pro obnovu zemědělského hospodaření limitem.

Za nedílnou součást ploch v nezastavěném území budou považovány solitéry, remízky, linie a pásy nelesní zeleně, jejíž detailní rozmístění bude řešeno pozemkovými úpravami za účelem dosažení maximální přirozené ochrany ZPF a vytvoření harmonické krajiny.

Budou opticky rozčleněny velké hony orné půdy formou založení linií vyšší zeleně:

- založením úseků nefunkční části biokoridoru 1081/1082 formou vytvoření zatravněných pásů se skupinami remízů víceetážové směsi lesních dřevin a keřů (plochy N5, N18, N19, N20, N21, N22, N23),
- založením úseku nefunkční části biokoridoru A/1081 formou vytvoření zatravněných pásů se skupinami remízů víceetážové směsi lesních dřevin a keřů (plocha N24),
- založením jednostranné aleje podél místní obslužné komunikace Okna - Tachov (plochy N6 a N7),
- založením pásu zeleně s ochrannou funkcí proti erozi půdy na západním okraji obce formou trvale zatravněných pásů s rozvolněnými remízky víceetážové zeleně (plochy N11 a N12).

Významné solitéry a jejich skupiny budou zachovávány a chráněny, v případě aktuální nutnosti i realizovány odborně stanovené pěstební opatření. Bude respektována současná vyšší ochrana prvků nelesní zeleně v kategorii památný strom – moruše bílá v Oknech.

Budou respektovány aleje lip na návsi (registrovaný VKP).

E.5 PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost krajiny (včetně prostupnosti optické) je kompromisem mezi zájmy vlastníků pozemků (danými jejich podnikatelskými záměry a používanými technologiemi), zájmy veřejnosti a státu, a podmínkami ochrany přírody a krajiny.

Běžná rekreační i mezi sídelní prostupnost krajiny bude zajištěna cestní sítí v krajině tvořenou plochami veřejných prostranství - komunikace vedenými pokud možno nezávisle na základní silniční kostře tvořené plochami dopravní infrastruktury – silnice a dalšími v ÚP nevymezenými, ale v rámci podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití přípustnými cestami, zejména stávajícími (historickými) zvykovými trasami.

Pro technologickou přístupnost praktické činnosti zemědělského a lesnického hospodaření bude využívána soustava místních a účelových komunikací zpřístupňujících pozemky, které jsou nedílnou součástí příslušných ploch. Budou vytvářeny podmínky pro vznik nových účelových cest, zejména při dělení rozsáhlých ploch zemědělské půdy (např. v rámci KPÚ).

Při běžném hospodaření (zemědělském i lesnickém) je nutné dodržovat určité zásady nutné pro zajištění práv volného pohybu návštěvníků krajiny:

- prostupnost krajiny zajistit volnou průchodností cestní sítě (v případě nutnosti jakéhokoliv oplocování uceleného území je nutné tyto cesty z oplocení vyčlenit, či prostupnost zajistit technickými prvky),
- nepovolovat žádné stavby či záměry, které by vedly k narušení či zneprůchodnění soustavy účelových cest (v krajiním případě rušené cesty překládat).

Pro zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny je nutné dodržování ochranného režimu jednotlivých lokalit, kdy prostupnost krajiny, resp. volný pohyb návštěvníků bude v řešeném území omezena zájmy zejména obecné ochrany přírody tzn. legislativními ustanoveními dle stanoveného ochranného režimu těchto lokalit a bude posuzována individuálně.

E.6 VODNÍ TOKY, NÁDRŽE, OCHRANA PŘED ZÁPLAVAMI A POVODNĚMI

V zájmovém území nejsou vodohospodářsky významné vodní nádrže. V jižní části obce se nachází požární nádrž o rozměrech 20x30 m. Výstavba nových vodních nádrží není navrhována.

Významným vodním tokem je Robečský potok, který tvoří páteřní tok a protéká řešeným územím od jihu. U toku bude prováděna úprava koryta a přilehlého okolí spočívající v běžné údržbě, asanaci strží výsadbou dřevin k zachycení a zpevnění břehů, protipovodňovém kácení dřevin břehových porostů, opevnění přilehlých objektů.

Ochrana vodních toků před jejich znečištěním bude zajišťována důsledným čištěním vypouštěných odpadních splaškových vod.

Zástavba se vodních toků dotýká pouze okrajově. Záplavové území není stanoveno. Zpracování záplavového území pro Robečský potok se nepřipravuje.

Na Robečském potoce se nacházejí místa, která mohou potenciálně ovlivnit průběh povodně - jsou to místa s omezenou průtočností - mostní profily na silnici II/273, železniční trati a na místních komunikacích. U těchto míst bude při rekonstrukcích zvyšována jejich průtočnost.

Ochrana území před zvýšeným odtokem srážkových vod bude zajišťována především řešením maximálního zadržení těchto vod v místě jejich vzniku:

- zvyšováním retenční schopnosti krajiny přírodě blízkými způsoby,
- minimalizováním rozsahu zpevněných povrchů bez možnosti vsakování,
- realizací vsakovacích zařízení, která budou dle geologických podmínek zadržovat srážkovou vodu na místě spadu,
- využitím možností akumulace srážkových vod v nádržích a jejich využití jako užitkové vody a pro zálivku.

Zvyšování retenční schopnost krajiny bude zajišťováno zejména přírodě blízkými způsoby:

- nesnižováním retenční schopnost krajiny nevhodnými stavebními zásahy,
- nesnižováním ekologické stability vodních toků a ploch, zejména Robečského potoka,
- zajišťováním migrační prostupnost toků pro vodní organismy,
- revitalizováním upravených vodních toků.
- obnovou mokřadů a tůní,
- na základě technického prověření na vhodných místech se bude upřesňovat vymezení malých vodních nádrží (např. v rámci KPÚ)

Realizace opatření a staveb na ochranu proti přívalovým povodním ve volné krajině (např. průlehy, zemní valy, odvodňovací příkopy aj.) bude považována za nedílnou součást využití zde vymezených stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití i ploch změn v krajině.

E.7 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Realizace protierozních opatření a staveb ve volné krajině bude považována za nedílnou součást využití zde vymezených stabilizovaných ploch s rozdílným způsobem využití i ploch změn v krajině.

Proti erozním jevům budou na úbočí Tachovského vrchu západně od zastavěného území založeny trvale zatravněné pásy s rozvolněnými remízky víceetážové zeleně (plochy N11 a N12).

Obecně pro eliminaci případných erozních jevů při zemědělském a lesnickém hospodaření:

- bude na zemědělské půdě vhodně rozmístěn odpovídající podíl pozemků plošných a liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, jejichž charakter a pěstební zásahy na nich realizované vedou k eliminaci případné eroze,
- bude vyloučeno orné hospodaření či pěstování z hlediska eroze problematických plodin ve svažitých pozemcích,
- bude důsledně dodržována technologická kázeň zemědělského hospodaření,
- bude podporována tvorba protierozních opatření např. meze, vrstevnicové cesty aj.,
- při obnově lesů svažitých partií náchylných ke vzniku rýhové eroze budou voleny k půdě a pokryvu šetrné formy vyklizování a soustřeďování vytěžené dřevní hmoty – v těchto partiích bude minimalizováno používání těžké mechanizace.

E8 REKREAČNÍ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

Bude připuštěno rekreační využívání krajiny při respektování zásad ochrany přírodních, kulturních a krajinných hodnot a produkční funkce ZPF, bude upřednostňován rozvoj tzv. šetrného cestovního ruchu:

- ve volné krajině nebude připouštěna výstavba staveb pro rekreaci (např. chaty, jurty aj.),
- budou vytvářeny územní podmínky pro rozvoj a zkvalitnění sítě cyklistických tras a zajištění jejich propojení na sousedící obce.

V rámci úprav systému zeleně na jihozápadním okraji zastavěného území budou pro rekreaci (např. přírodní hřiště, tábořiště, výběhy aj.) využity vymezené plochy specifické nezastavěného území (plochy N1, N2).

Bude podporováno zavádění alternativních způsobů hospodaření – zemědělská malovýroba s cílem vytvoření propojující složky mezi funkcí zemědělské výroby a rodinnou pobytovou rekreací.

E.9 DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Plochy těžby se nevymezují. V řešeném území nejsou evidována žádná výhradní a nevýhradní ložiska nerostných surovin ani prognózní zdroje nerostných surovin.

V řešeném území se nenacházejí území s registrovaným výskytem sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací ani poddolovaná území.

F. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.1 DEFINICE POJMŮ

Užívané pojmy jsou v souladu se zněním zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášek č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, pokud není uvedeno jinak.

Dům smíšené funkce je stavba, jejíž minimálně jedno podlaží navazuje bezprostředně na veřejné prostranství a jeho podlahovou plochu alespoň částečně zaujímá občanské vybavení, minimálně 25 % podlahové plochy domu zaujímá trvalé bydlení, zbývající náplň odpovídá podmínkám využití dané plochy s rozdílným způsobem využití.

Integrovaná je stavba, zařízení nebo činnost určená pro jiné využití než stavba nebo zařízení určené pro hlavní a přípustné využití, jejichž nedílnou funkční resp. stavební součástí tvoří.

Komerční služby jsou výrobní i nevýrobní služby poskytující na rozdíl od zejména zdravotních a sociálních služeb materiální požitky, jejichž umístění je vázané na přímý styk s koncovým zákazníkem.

Kvalita prostředí je stav prostředí dané plochy příznivý pro naplňování požadavků všech skupin jejích uživatelů na její využití v souladu s jejím účelem, je souhrnem činitelů a vlivů přispívajících ke zdravému užívání různých druhů životního prostoru:

- standard prostředí s přiměřeným množstvím zejména veřejné infrastruktury, rekreační zeleně a veřejných prostranství sloužících k naplňování požadavků na danou plochu dle účelu jejího využití,
- kvalita složek životního prostředí – zejména přiměřené (nepřekračující přípustné limity) intenzity hluku z dopravy, výroby i zábavních aktivit, emise prachu a pachů, oslunění a osvětlení aj.

Kultura je nestavební využití pozemku produkčního i neprodukčního charakteru zejména lesní porosty, orná půda, trvalé travní porosty, zvláštní kultury, vodní plochy a toky.

Maximální koeficient zastavění pozemku se stanovuje pro vymezené zastavěné, zastavitelné plochy a plochy přestavby jako maximální hodnota poměru součtu všech výměr ploch, které může zaujímat zastavěná plocha nadzemních staveb a zpevněných ploch příslušného pozemku, ku celkové výměře tohoto pozemku x 100 (%).

Nadzemní podlaží pro účely stanovení výšky stavby má většinu podlahové plochy nad úrovní terénu přilehlého k celému obvodu stavby, ostatní podlaží jsou podzemní.

Nadzemní stavbou se pro účely ÚP rozumí veškerá stavební díla charakteru budov, tzn. nadzemní stavby včetně jejich podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.

Nerušící drobná výroba je výroba, která zaujímá max. 50% podlažní plochy objektu jako doplněk jeho hlavní funkci, případně je umístěna v samostatném doplňkovém objektu zaujímajícím max. 50% zastavitelné části pozemku, využívá max. 50% nezastavitelné části pozemku, bezprostředně souvisí s hlavní funkcí např. i tím, že zajišťuje zaměstnání obyvatel příslušné plochy bydlení, je nerušící ve smyslu hygienických předpisů vůči hlavní funkci (mimo jiné nadměrnou dopravou, hlukem, zápachem, spotřebou médií a produkcí odpadů), jejím předmětem je podnikání bez větší kapitálové expanze, soustředěné především na udržení existence firmy a živobytí rodiny jejího vlastníka.

Případnou odchylku mezi vymežováním hranic ploch a linií nad katastrální mapou použitou v ÚP a nad geodetickým zaměřením v následujících stupních dokumentace menší než 5 m považovat za nepřesnost kresby ÚP.

Oplocení je nepřipustné v nezastavěném území na všech plochách stabilizovaných i plochách změn v krajině:

- výjimku tvoří oplocení veřejných prostranství - zeleň (PZ), které zajišťuje bezpečnost jejich veřejné rekreační funkce a přitom nebrání jejich veřejné přístupnosti,
- oplocení nepředstavují dočasně zřizované oplocenky na PUPFL, oplocení ZPF se speciálními kulturami a ohradníky ploch pro chov hospodářských zvířat, koní, vše s nosníky upevněnými do země bez zmonolitněných základů,
- speciálními kulturami se rozumí zejména kultury s hospodářským využitím ohrožené poškozením nebo zcizením – např. okrasné dřeviny a květiny, léčivé rostliny, intenzivní sady aj.

Podružná stavba je stavba o celkové výšce max. 6 m a půdorysné ploše max. 50 m² využitelná pouze v souladu s charakterem příslušné plochy, nikoliv však pro bydlení nebo pobytovou rekreaci:

- v nezastavěném území musí jednotlivé podružné stavby od sebe být vzdáleny min. 100 m.

Pohoda bydlení je atmosféra kvalitního prostředí pro bydlení příznivá pro všechny skupiny jeho uživatelů, je souhrnem činitelů a vlivů přispívajících ke zdravému bydlení:

- standard bydlení s přiměřeným množstvím zejména veřejné infrastruktury, rekreační zeleně a veřejných prostranství sloužících k utužování sousedského společenství,
- objektivní kvalita složek životního prostředí – zejména přiměřené (nepřekračující přípustné limity) intenzity hluku z dopravy, výroby, obchodu i zábavních aktivit, emise prachu a pachů, oslunění a osvětlení aj,
- subjektivní hlediska daná způsobem života, který nevybočuje v podstatné míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů, se zohledněním místních zvláštností.

Povinnost prokázat plnění požadavků tohoto územního plánu má stavebník potažmo projektant daného záměru, přičemž příslušný dotčený orgán resp. stavební úřad pouze ověřuje správnost tohoto prokazování.

Proluka v zástavbě je soubor sousedících nezastavěných pozemků bezprostředně navazující více než 50% svého obvodu na zastavěné stavební pozemky.

Rodinná farma je stavba nebo soubor staveb, kde minimálně 25 % podlahové plochy zaujímá trvalé bydlení a dalších minimálně 50 % podlahové plochy zaujímá zemědělské hospodářství zaměřené na chov užitkových zvířat nebo koní, rostlinnou výrobu a údržbu krajiny, které může být doplněno navazujícími aktivitami zejména v agroturistice a řemeslné výrobě.

Technickou infrastrukturou se rozumí ta, která je předmětem zákresu v grafické části ÚP, nikoliv jednotlivá připojení funkčních ploch.

Ubytování se rozumí specifické formy přechodného a dočasného bydlení, zahrnující ubytování návštěvníků obce z důvodu cestovního ruchu, ubytování sportovců provozujících své aktivity na území a v okolí obce, ubytování zaměstnanců provozoven na území obce, ubytování sociálního charakteru v souladu s Komunitním plánem obce:

- jiné než výše uvedené formy ubytování nejsou na správním území obce přípustné.

Úprava je účelové využití pozemku neprodukčního charakteru zejména úpravy zpevněných povrchů veřejných prostranství, zahradní úpravy, krajinářské úpravy.

Základní vybavenost území představuje obecný výčet podmíněně přípustných pozemků, staveb, zařízení a jiných opatření, které jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště nebo bezprostředně souvisí s hlavním nebo přípustným využitím, a které mohou tvořit nedílnou součást všech ploch s rozdílným způsobem využití jako integrované nebo na samostatných pozemcích:

- pokud jsou stavby, zařízení a jiná opatření součástí využití hlavního, přípustného nebo podmíněně přípustného, je jejich posuzování jako základní vybavenosti irelevantní.

Zastavěnou plochou nadzemních staveb se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních podlaží a podzemních podlaží vystupujících nad přilehlý terén do vodorovné roviny. Části podzemních podlaží zakryté upraveným terénem se do zastavěné plochy nadzemních staveb nezapočítávají.

Zelení se rozumí z biologického hlediska přirozené nebo uměle založené kultury ve formě odpovídající účelu plochy – lesní porosty, travní porosty, záhony okrasných a užitkových rostlin, souvislé keřové porosty, solitéry a skupiny okrasných i užitkových dřevin, stromořadí, souvislé porosty dřevin bez ohledu na podloží – nikoliv dřeviny v kontejnerech, květinové koše a mísy, zatravněné rošty a dlaždice, travní porosty zakryté energetickými zařízeními obnovitelných zdrojů.

Zpevněnou plochou se rozumí zpevněná část zemského povrchu, která vzniká stavební a montážní technologií, je určená k účelovému využití a nesplňuje definici zeleně.

ZASTAVITELNOST ÚZEMÍ

~~Řešené území obce Okna se dle zastavitelnosti dělí na:~~

~~Zastavěné plochy (pojem územního plánu)~~

~~vymezené v průzkumech a rozborech Územního plánu obce Okna jako součást zastavěného území, které umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití~~

~~**Plochy stabilizované** (pojem územního plánu), na nichž ÚP Okna respektuje stávající stav využití území:~~

~~— bude na nich zachován dosavadní charakter využití podle v tomto ÚP stanovených podmínek pro využití a prostorové uspořádání území,~~

~~Zastavitelné plochy (pojem zákona č.183/2006 Sb.)~~

~~— vymezené v Územním plánu obce Okna uvnitř nebo vně zastavěného území, které nově umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití~~

~~Plochy přestavby (pojem zákona č.183/2006 Sb.)~~

~~— vymezené v Územním plánu obce Okna uvnitř zastavěného území ke změně využití, umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití~~

~~Nezastavěné plochy (pojem územního plánu)~~

~~vymezené v průzkumech a rozborech Územního plánu obce Okna jako součást zastavěného území nebo nezastavěného území, které neumožňují zastavění s výjimkou základní vybavenosti území, budou využity dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití~~

~~Nezastavitelné plochy (pojem územního plánu)~~

~~vymezené v Územního plánu obce Okna jako součást zastavěného území nebo nezastavěného území, které neumožňují zastavění s výjimkou základní vybavenosti území, budou využity dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití~~

PLOCHY ZASTAVĚNÉ, ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBY

BH	—	Plochy bydlení — v bytových domech
BV	—	Plochy bydlení — individuální venkovské
BR	—	Plochy bydlení — rekreační
OV	—	Plochy občanského vybavení — veřejná infrastruktura
OK	—	Plochy občanského vybavení — komerční zařízení
OS	—	Plochy občanského vybavení — tělovýchova a sport
OH	—	Plochy občanského vybavení — hřbitovy
TI	—	Plochy technické infrastruktury
VP	—	Plochy výroby a skladování — průmyslové a řemeslné
VZ	—	Plochy výroby a skladování — zemědělské
VX	—	Plochy výroby a skladování — specifické
DV	—	Plochy dopravní infrastruktury — vybavení
DD	—	Plochy dopravní infrastruktury — drážní
DS	—	Plochy dopravní infrastruktury — silnice II. třídy
PK	—	Plochy veřejných prostranství — komunikace (obslužné, ostatní)

PLOCHY NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ

VO	—	Plochy vodní a vodohospodářské
ZP	—	Plochy zemědělské
NL	—	Plochy lesní
PN	—	Plochy přírodní — nelesní
NS	—	Plochy smíšené nezastavěného území
NZ	—	Plochy specifické nezastavěného území
PZ	—	Plochy veřejných prostranství — zeleň

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PLOCH

Řešené území obce Okna se dle časového rozlišení dělí na:

Stabilizované plochy — stav

Jsou plochy stávajícího stavu zastavěné, popřípadě nezastavěné, na kterých bude zachován dosavadní charakter využití, zastavěné plochy umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Návrhové plochy I. etapy — přestavby

Jsou plochy vymezené v Územním plánu obce Okna uvnitř zastavěného území, na kterých bude změněn dosavadní charakter využití zastavěných ploch s narušeným charakterem předpokládajícím zásadní změny v utváření a funkčním využití území, umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Návrhové plochy I. etapy — zastavitelné

Jsou plochy vymezené v Územním plánu obce Okna uvnitř nebo vně zastavěného území, na kterých bude změněn dosavadní charakter využití nezastavěných ploch tak, aby umožnil zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Návrhové plochy I. etapy — nezastavitelné

Jsou plochy vymezené v Územním plánu obce Okna uvnitř nebo vně zastavěného území, na kterých bude změněn dosavadní charakter využití zastavěných nebo nezastavěných ploch tak, aby umožnil jejich využití dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

F.2 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

F.2.1 KATEGORIE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Území obce Okna je z hlediska funkčního využití beze zbytku složeno z jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití (dále jen plochy).

BH	– Plochy bydlení – v bytových domech
BV	– Plochy bydlení – individuální venkovské
BR	– Plochy bydlení – rekreační
OV	– Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura
OK	– Plochy občanského vybavení – komerční zařízení
OS	– Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport
OH	– Plochy občanského vybavení – hřbitovy
TI	– Plochy technické infrastruktury
VP	– Plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné
VZ	– Plochy výroby a skladování – zemědělské
VX	– Plochy výroby a skladování – specifické
DV	– Plochy dopravní infrastruktury – vybavení
DD	– Plochy dopravní infrastruktury – drážní
DS	– Plochy dopravní infrastruktury – silnice
PK	– Plochy veřejných prostranství – komunikace (obslužné, ostatní)
VO	– Plochy vodní a vodohospodářské
ZP	– Plochy zemědělské
NL	– Plochy lesní
PL	– Plochy přírodní – lesní
PN	– Plochy přírodní – nelesní
NS	– Plochy smíšené nezastavěného území
NZ	– Plochy specifické nezastavěného území
PZ	– Plochy veřejných prostranství – zeleň

F.2.2 ROZLIŠENÍ PODLE CHARAKTERU ZMĚN V ÚZEMÍ

Území obce Okna se dělí podle časového rozlišení na:

Plochy stabilizované (pojem územního plánu), na nichž ÚP Okna respektuje stávající stav využití území:

- bude na nich zachován dosavadní charakter využití podle v tomto ÚP stanovených podmínek pro využití a prostorové uspořádání území,

Zastavitelné plochy (pojem zákona č.183/2006 Sb.)

- plochy vymezené v Územním plánu obce Okna uvnitř nebo vně zastavěného území, které nově umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (též plochy rozvojové)

Plochy přestavby (pojem zákona č.183/2006 Sb.)

- plochy vymezené v Územním plánu obce Okna uvnitř zastavěného území ke změně stávající zástavby, k obnově nebo k opětovnému využití znehodnoceného území, umožňují zastavění dle podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (též plochy rozvojové)

Plochy změn v krajině (pojem zákona č.183/2006 Sb.)

- plochy vymezené v ÚP Okna, ke změně stávajícího využití nezastavěného území na jiné využití nezastavěného území, bude na nich umožněno změnit dosavadní charakter využití tak, aby mohlo být dosaženo využití ploch podle nově stanovených podmínek pro využití a prostorové uspořádání území.

Koridory dopravní infrastruktury, které ÚP Okna vymezuje v překryvu nad plochami stabilizovanými a plochami změn k zajištění územní ochrany navržených liniových staveb dopravní infrastruktury do doby upřesnění jejich umístění v územním rozhodnutí.

UMISŤOVÁNÍ ČINNOSTÍ A STAVEB VE VZTAHU K VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Využití jednotlivých ploch je vymezeno na základě níže popsaných činností a staveb určujících charakter těchto ploch (tzv. funkční využití).

Stanovenému funkčnímu využití musí odpovídat způsob užívání území, umisťování činností a staveb, terénních úprav a kultur včetně jejich změn. Při povolování staveb musí být přihlédnuto k místním podmínkám urbanistickým, ekologickým, hygienickým a technickým.

~~Na plochách návrhových a plochách přestavby je přípustné stávající funkční využití a uspořádání území až do doby provedení změn jejich využití nebo uspořádání dle ÚP. Přitom se zde nesmí připustit takové činnosti, v jejichž důsledku by bylo omezeno budoucí využití ploch.~~

Na plochách změn je přípustné zachování stávajícího využití území včetně údržby a oprav existujících staveb a zařízení do doby provedení změn jeho využití spojených obvykle s přestavbou, nástavbou, přístavbou, pokud:

- nedochází k potenciálnímu znehodnocení navrženého využití dané plochy a ploch navazujících ve smyslu hygienických a dalších podmínek a celkové funkční struktury obce,
- nedochází k narušování celistvosti a funkčnosti ploch, k narušení krajinného rázu, protierozní ochrany a odtokových poměrů.

~~Stavby, činnosti, úpravy a kultury se podle podmínek přípustnosti vymezují jako:~~

~~Hlavní~~

~~Jsou stavby, činnosti, úpravy a kultury definující charakter ploch, jejich povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů.~~

~~Přípustné~~

~~Jsou stavby, činnosti, úpravy a kultury odpovídající charakteru ploch, jejich povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů.~~

~~Podmíněně přípustné~~

~~Jsou stavby, činnosti, úpravy a kultury, které neodpovídají charakteru ploch, lze je však povolit, nevyvolají-li svým vnějším působením riziko narušení převažujícího využití plochy, pro jejich povolení je kromě splnění podmínek obecně závazných předpisů nutné splnit další podmínky stanovené stavebním úřadem z hlediska:~~

- významu stavby, činnosti, úpravy a kultury v širším území
- zátěže, kterou stavba, činnost, úprava a kultura vyvolává na okolí svým provozem
- charakteru, výšky a hustoty zástavby ve vztahu k ochraně krajinného rázu
- kapacity napojení zástavby na technickou a dopravní infrastrukturu

~~Nepřípustné~~

~~Jsou stavby, činnosti, úpravy a kultury, které nesplňují podmínky pro využití hlavní, přípustné a podmíněně přípustné, resp. podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a správními rozhodnutími a neodpovídají místním podmínkám. Takovéto stavby, činnosti, úpravy a kultury nesmí být v dané ploše povoleny a pokud se zde již vyskytují, musí být podnikány kroky k jejich vymístění.~~

F.2.3 ROZLIŠENÍ VYUŽITÍ PODLE PŘÍPUSTNOSTI

Činnosti, stavby, zařízení, kultury a jiná opatření se podle přípustnosti v jednotlivých plochách vymezují jako:

Hlavní využití

Jsou stavby, činnosti, úpravy a kultury definující charakter ploch, jejich povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů.

Přípustné využití

Jsou stavby, činnosti, úpravy a kultury odpovídající charakteru ploch, jejich povolení váže na splnění podmínek obecně závazných předpisů.

Představuje širší možnosti využití, zejména u polyfunkčních ploch, které je v souladu s hlavním využitím nebo účelem plochy.

Podmíněně přípustné využití

Není v rozporu s hlavním a přípustným využitím plochy, představuje její doplňkové využití.

Jsou stavby, činnosti, úpravy a kultury, které neodpovídají charakteru ploch, lze je však povolit, nevyvolají-li svým vnějším působením riziko narušení převažujícího využití plochy, pro jejich povolení je kromě splnění podmínek obecně závazných předpisů nutné splnit další podmínky stanovené z hlediska:

- významu stavby, činnosti, úpravy a kultury v širším území
- zátěže, kterou stavba, činnost, úprava a kultura vyvolává na okolí svým provozem
- charakteru, výšky a hustoty zástavby ve vztahu k ochraně krajinného rázu
- kapacity napojení zástavby na technickou a dopravní infrastrukturou

Jejich povolení je vázáno na splnění i dalších specifických podmínek uplatněných v ÚP Okna u dílčích kategorií ploch s rozdílným způsobem využití.

Nepřípustné využití

Jsou stavby, činnosti, úpravy a kultury, které nesplňují podmínky pro využití hlavní, přípustné a podmíněně přípustné, resp. podmínky stanovené obecně závaznými předpisy a správními rozhodnutími a neodpovídají místním podmínkám, kapacitou neodpovídá účelu a charakteru plochy. Takové stavby, činnosti, úpravy a kultury nesmí být v dané ploše povoleny, a pokud se zde již vyskytují, musí být podnikány kroky k zamezení jejich pokračování ve stabilizovaných plochách – nelze např. provádět stavební úpravy existujících staveb a zařízení.

OMEZENÍ ZMĚN VYUŽÍVÁNÍ STAVEB

Stavby, činnosti, úpravy a kultury, které odpovídají z hlediska stanoveného využití ploch, v nichž jsou umístěny, kategorii nepřípustné, se musí při jakýchkoliv požadovaných zásazích změnit tak, aby odpovídaly kategorii hlavní, přípustné nebo podmíněně přípustné.

Stavby, činnosti, úpravy a kultury, které odpovídají z hlediska stanoveného využití ploch, v nichž jsou umístěny, kategorii podmíněně přípustné, se musí při jakýchkoliv požadovaných zásazích prověřit na splnění podmínek podmíněné přípustnosti, případně změnit tak, aby odpovídaly kategorii hlavní nebo přípustné.

Zalesnění pozemků ZPF nepřesahující 0,5 ha není považováno za změnu funkčního využití a nevyžaduje změny ÚP.

ZÁKLADNÍ VYBAVENOST ÚZEMÍ

~~Stavby, činnosti, úpravy a kultury uvedené v následujícím výčtu mohou tvořit nedílnou součást všech zastavěných, zastavitelných ploch a ploch přestavby bez ohledu na jejich určené funkční využití:~~

- ~~— prvky krajinné struktury (drobné porosty, vodoteče..);~~
- ~~— úpravy parteru včetně drobných doplňkových staveb (altánky, přístřešky, lavičky, bazénky, jezírka, fontány, dětská hřiště....);~~
- ~~— stavby dopravní infrastruktury (účelové komunikace motoristické, cyklistické a pěší, individuální garáže, odstavné a parkovací plochy osobních automobilů) sloužící bezprostředně pro obsluhu dané funkční plochy;~~
- ~~— stavby technické infrastruktury (sítě, objekty, zařízení) sloužící bezprostředně pro obsluhu dané funkční plochy~~
- ~~— stavby do 100m³ místního významu sloužící pro zajištění správy a provozu ploch veřejných prostranství,~~
- ~~— stavby do 100m³ místního významu pro MHD (zastávky, nástupní ostrůvky),~~
- ~~— stavby do 100m³ místního významu sloužící jako bezprostřední zázemí hlavní funkce (prádelny, přístřešky pro nádoby na odpadky, energetické pilíře, stavby pro chov drobného zvířectva, sauny, stavby s technologickým zařízením, prodejní stánky, altány, sklady zahradního nábytku, garáže, parkovací přístřešky, veřejná WC, zemní sklepy, žumpy, vodoměrné šachty, bazény~~

F.2 KATEGORIE PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

~~Pro účely výkresu č. 2 — Hlavní výkres jsou vymezeny následující kategorie ploch s rozdílným způsobem využití včetně základních prostorových regulací, které definují funkční uspořádání území obce Okna:~~

~~PLOCHY ZASTAVĚNÉ, ZASTAVITELNÉ A PŘESTAVBY~~

F.3 PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

ZÁKLADNÍ VYBAVENOST ÚZEMÍ

Představuje obecný výčet podmínek přípustných pozemků, staveb, zařízení a jiných opatření, které jsou technologicky přímo vázané na dané stanoviště nebo bezprostředně souvisí s hlavním nebo přípustným využitím a které mohou tvořit nedílnou součást všech ploch s rozdílným způsobem využití jako integrované nebo na samostatných pozemcích, pokud jsou stavby, zařízení a jiná opatření součástí využití hlavního, přípustného nebo podmíněně přípustného, je jejich posuzování jako základní vybavenosti irelevantní.

pozemky pro stavby, zařízení a jiná opatření	specifické podmínky přípustnosti
<p>terénní úpravy s vyloučením těžebních prací a skládek odpadů opěrné zdi hráze, propustky a přemostění</p> <p>krajinné úpravy mokřady, vodoteče, vodní plochy do 2000 m² revitalizace upravených vodních toků a údolních niv plošné a liniové prvky ochranné a doprovodné zeleně parkové, sadovnické a zahradnické úpravy pozemky tvořící biokoridory ÚSES</p> <p>dopravní obsluha účelové pozemní komunikace místní komunikace, případně s vyloučením motorové dopravy, veřejná prostranství pěší a cyklostezky včetně tratí single track zastávky VDO</p> <p>technická infrastruktura liniové stavby a plošně nenáročná zařízení (do 100m²) vodovodů kanalizace produktovodů zásobování energiemi elektronických komunikací osvětlení, odstraňování odpadů</p> <p>rekreační a volnočasové aktivity mobiliář turistické přístřešky pro ukrytí a odpočinek</p> <p>kulturní dědictví relikty historických staveb stavby drobné architektury kulturního dědictví bez místností pro bydlení a rekreaci</p> <p>snížování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a odstraňování jejich důsledků ochrana území před povodněmi, záplavami, suchem, erozí, hlukem, exhalacemi (např. suché poldry, průlehy, příkopy, větrolamy, zasakovací pásy, protihlukové zdi aj.)</p> <p>oplocení a ohradníky</p>	<p>budou splněny požadavky na celistvost a funkčnost dané plochy budou uplatněny podmínky prostorového uspořádání odpovídající podmínkám prostorového uspořádání dané plochy nebude narušen krajinný ráz, protierozní ochrana, odtokové poměry a prostupnost krajiny nebude narušena ekologická funkce krajiny</p>

BH PLOCHY BYDLENÍ – HROMADNÉ

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky bytových domů určené pro kolektivní bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení provozovny občanského vybavení místního významu integrované v obytných domech
přípustné využití	stavby a pozemky domovů důchodců, DPS stavby a pozemky energeticky úsporných, alternativních ekologických bytových domů stavby a pozemky zařízení pro denní rekreaci místního významu (např. hřiště, altány) pozemky veřejných prostranství
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky provozoven občanského vybavení a nerušící drobné výroby ⁴³ stavby a pozemky rodinných domů městského typu rozptýlené v městské zástavbě stavby a pozemky pro rekreační bydlení a ubytování stavby a pozemky pro odstavování vozidel bydlících obyvatel (hromadné garáže, parkoviště) stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m ² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší pohodu bydlení a kvalitu prostředí plochy bydlení - hromadné
podmínky prostorového uspořádání	bytové domy jsou středopodlažní (2—4 NP) samostatně stojící i skupinově řazené bodové domy a bytové sekce spojené do více či méně spojitych bloků s podkrovím i bez podkroví, umístěné na koncepcně řazených a jasně vymezených parcelách rozsah provozoven občanského vybavení místního významu přípustných v přízemí obytného objektu nesmí překročit objem přízemí jednotlivé stavby rozsah provozoven občanského vybavení a nerušící drobné výroby místního významu podmíněně přípustných v samostatných objektech nesmí překročit objem sousedících obytných staveb rozsah podmíněně přípustného rekreačního bydlení a ubytování nesmí překročit 48 lůžek v jednom objektu odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu, případně samostatně stojícího kapacitního objektu v lokalitě tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby připouští se přímá stavební propojenost sousedních objektů minimální velikost zastavěné plochy objektu bydlení: 200 m ² maximální koeficient zastavění pozemku: 0,40 maximální počet podzemních podlaží: 2 maximální počet nadzemních podlaží: 43+2 podkroví oplocení pozemků s převahou živých plotů při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn.: * za podmínky, že nebude narušena kvalita prostředí a pohoda bydlení

BV PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ VENKOVSKÉ

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky rodinných domů venkovského typu určené pro individuální bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení hospodářské objekty, dvory a zahrady umožňující chov domácího zvířectva a samozásobitelskou zemědělskou činnost provazovny občanského vybavení místního významu integrované v obytných domech
přípustné využití	stavby a pozemky rodinných domů městského typu rozptýlené ve venkovské zástavbě stavby a pozemky pro rekreační bydlení stavby a pozemky energeticky úsporných, alternativních ekologických rodinných domů stavby a pozemky zařízení pro denní rekreaci místního významu (např. hřiště, zahrádky, bazény) pozemky veřejných prostranství
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky chalup pro rekreační bydlení a ubytování za předpokladu jejich řádného napojení na infrastrukturu stavby a pozemky domovů důchodců, DPS hmotově přizpůsobené místním podmínkám stavby a pozemky provozoven občanského vybavení a nerušící drobné výroby [†] stavby a pozemky pro ubytování včetně agroturistiky stavby a pozemky bytových domů umístěné jednotlivě ve významných místech stavby a pozemky (stávající, nikoliv nově budované) chat a zahradních domků stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m ² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší pohodu bydlení a kvalitu prostředí plochy bydlení – individuální venkovské
podmínky prostorového uspořádání	rodinné domy venkovského typu jsou jednopodlažní samostatně stojící rodinné domy s podkrovím, umístěné na více či méně nepravidelně rozptýlených parcelách určené pro trvalé bydlení rodinné domy městského typu jsou nízkopodlažní (1 – 2 NP) samostatně stojící rodinné domy s podkrovím i bez podkroví, umístěné na více či méně pravidelně uspořádaných parcelách určené pro trvalé bydlení rozsah samozásobitelské zemědělské činnosti přípustné v rámci obytné plochy nesmí překročit 10 ks velkých hospodářských zvířat v jedné usedlosti (ovce, koza, prase, skot, pštros a pod.) rozsah provozoven občanského vybavení místního významu přípustných v přízemí obytného objektu nesmí překročit 40% objemu hlavní obytné stavby rozsah provozoven občanského vybavení a nerušící drobné výroby místního významu podmíněně přípustných v samostatných objektech nesmí překročit objem sousedících obytných staveb rozsah podmíněně přípustného rekreačního bydlení a ubytování nesmí překročit 24 lůžek v jednom objektu rozsah podmíněně přípustných bytových domů nesmí překročit 6 bj. v jednom objektu odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby připouští se přímá stavební propojenost max. dvou sousedních objektů minimální velikost zastavěné plochy objektu bydlení: 80 m ² maximální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení: 200 m ² maximální koeficient zastavění pozemku: 0,25 maximální počet podzemních podlaží: 1 maximální počet nadzemních podlaží: 1+1 podkroví při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn. *za podmínky, že nebude narušena kvalita prostředí a pohoda bydlení

BR PLOCHY BYDLENÍ – REKREAČNÍ

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky chalup a rodinných domů rekreačního typu určené pro individuální rekreační bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní i pobytovou rekreaci obyvatel
přípustné využití	stavby a pozemky (stávající, nikoliv nově budované) chat a zahradních domků stavby a pozemky zařízení pro denní rekreaci místního významu (hřiště, zahrádky, přírodní tábořiště a koupaliště, pobytové louky)
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky rodinných domů venkovského typu za předpokladu jejich řádného napojení na infrastrukturu stavby a pozemky provozoven občanského vybavení místního významu za předpokladu prioritní obsluhy obyvatel vymezené plochy, k níž se regulativ vztahuje stavby a pozemky pro rekreační bydlení a ubytování za předpokladu jejich řádného napojení na infrastrukturu stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m ² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší pohodu bydlení a kvalitu prostředí plochy bydlení – rekreační
podmínky prostorového uspořádání	rodinné domy rekreačního typu jsou jednopodlažní samostatně stojící rodinné domy s podkrovím, umístěné na více či méně nepravidelně rozptýlených parcelách určené pro rekreační bydlení rodinné domy venkovského typu jsou jednopodlažní samostatně stojící rodinné domy s podkrovím, umístěné na více či méně nepravidelně rozptýlených parcelách určené pro trvalé bydlení rozsah podmíněně přípustného rekreačního bydlení a ubytování nesmí překročit 24 lůžek v jednom objektu rozsah provozoven občanského vybavení místního významu podmíněně přípustných v samostatných objektech nesmí překročit objem sousedících obytných staveb odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby připouští se přímá stavební propojenost max. dvou sousedních objektů minimální velikost zastavěné plochy objektu k rekreaci či bydlení: 60 m ² maximální velikost zastavěné plochy objektu k rekreaci či bydlení: 160 m ² maximální koeficient zastavění pozemku: 0,25 maximální počet podzemních podlaží: 1 maximální počet nadzemních podlaží: 1+1 podkroví při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn. * za podmínky, že nebude narušena kvalita prostředí a pohoda bydlení a rekreace

OV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky občanského vybavení zajišťující umístění, dostupnost a užívání rozmanitých obslužných činností místního i nadmístního významu zřizovaných ve veřejném zájmu a na nekomerční bázi - veřejná správa, vzdělávání a výchova, zdravotní a služby, péče o rodinu, kultura a náboženství, ochrana obyvatelstva
přípustné využití	stavby a pozemky domovů důchodců, DPS stavby a pozemky zařízení pro denní rekreaci místního i nadmístního významu (hřiště) pozemky veřejných prostranství
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky provozovny nerušící drobné výroby ^{†)} stavby a pozemky pro odstavování vozidel návštěvníků (hromadné garáže, parkoviště) stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy občanského vybavení – veřejné
podmínky prostorového uspořádání	stavby občanského vybavení jsou nízko až středopodlažní samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty s podkrovím i bez podkroví, umístěné v uzlech prostorové struktury města provozovny nerušící drobné výroby místního významu podmíněně přípustné v samostatných objektech musí účelově souviset se základní funkcí ploch odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu, případně samostatně stojícího kapacitního objektu v lokalitě tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby, připouští se dominantní řešení připouští se přímá stavební propojenost sousedních objektů maximální koeficient zastavění pozemku: 0,80 maximální počet podzemních podlaží: 2 maximální počet nadzemních podlaží: 3+2 podkroví oplocení pozemků se nepožaduje při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn. * za podmínky, že nebude narušena kvalita prostředí a pohoda bydlení a obslužné funkce

OK PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – KOMERČNÍ

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky občanského vybavení zajišťující umístění, dostupnost a užívání rozmanitých obslužných činností místního i nadmístního významu zřizovaných na komerční bázi – správa a administrativa, výzkum, vzdělávání a výchova, zdravotnictví a sociální služby, kultura, obchod, ubytování a stravování, výrobní a nevýrobní služby
přípustné využití	stavby a pozemky domů smíšené funkce stavby a pozemky domovů důchodců, DPS stavby a pozemky zařízení pro denní rekreaci místního i nadmístního významu (hřiště)
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky provozoven nerušící drobné výroby ¹⁾ stavby a pozemky pro odstavení vozidel návštěvníků (hromadné garáže, parkoviště, integrované i samostatné ČSPH) stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m ² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy občanského vybavení – komerční
podmínky prostorového uspořádání	stavby občanského vybavení jsou nízko až středopodlažní samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty s podkrovím i bez podkroví, umístěné v uzlech i na okrajích prostorové struktury města domy smíšené funkce jsou středopodlažní (2–4 np.) samostatně stojící i skupinově řazené bodové domy a sekce spojené do více či méně spojených bloků s podkrovím i bez podkroví v případě ploch občanského vybavení – komerčního umístěné v doplňkových prostorech vymezené plochy, k níž se regulativ vztahuje rozsah bytových jednotek přípustných v objektu smíšené funkce nesmí překročit 60 % objemu jednotlivé stavby účel provozoven nerušící drobné výroby místního významu podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu, případně samostatně stojícího kapacitního objektu v lokalitě tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby, připouští se dominantní řešení připouští se přímá stavební propojenost sousedních objektů maximální koeficient zastavění pozemku: 0,60 maximální počet podzemních podlaží: 2 maximální počet nadzemních podlaží: 3+2 podkroví oplocení pozemků se nepožaduje při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn. * za podmínky, že nebude narušena kvalita prostředí a pohoda bydlení a obslužné funkce

OS PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – TĚLOVÝCHOVA A SPORT

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky občanského vybavení s koncentrovanou lokalizací rozmanitých sportovních a rekreačních činností místního i nadmístního významu stavby a pozemky letních táborů stavby a pozemky golfových luk, hipoareálů, kynologických cvičišť
přípustné využití	stavby a pozemky pro rekreační bydlení a ubytování v samostatných objektech stavby a pozemky zařízení pro denní rekreaci místního i nadmístního významu (hřiště, campinky) pozemky veřejných prostranství
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky provozoven občanského vybavení a nerušící drobné výroby [†] stavby a pozemky zoologických a botanických minizahrad stavby a pozemky pro odstavování vozidel návštěvníků (parkoviště) stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy občanského vybavení – sport
podmínky prostorového uspořádání	stavby občanského vybavení jsou nízkopodlažní samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty s podkrovím i bez podkroví, umístěné v uzlech i na okrajích prostorové struktury města, s intenzivně využitými pozemky s převládajícím podílem upraveného zpevněného i nezpevněného povrchu využití staveb pro rekreační bydlení a ubytování přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch účel provozoven občanského vybavení a nerušící drobné výroby místního významu podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu, případně samostatně stojícího kapacitního objektu v lokalitě tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby, připouští se dominantní řešení připouští se přímá stavební propojenost sousedních objektů maximální koeficient zastavění pozemku: 0,40 maximální počet podzemních podlaží: 2 maximální počet nadzemních podlaží: 2+1 podkroví oplocení pozemků se nepožaduje při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn. * za podmínky, že nebude narušena kvalita prostředí a pohoda sportovně rekreační funkce

OH PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – HŘBITOVY

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky s lokalizací pietních činností místního i nadmístního významu a s intenzivně parkově upravenými pozemky s převládajícím podílem upraveného zpevněného i nezpevněného povrchu – kaple, márnice, hroby, urnové háje pozemky parkových úprav
přípustné využití	stavby a pozemky smutečních sání stavby a pozemky provozního zázemí
podmíněně přípustné využití*	stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy občanského vybavení – hřbitovy
podmínky prostorového uspořádání	nízkopodlažní samostatně stojící specifické objekty umístěné v uzlech prostorové struktury obce tvar a objem staveb musí odpovídat pietní funkci, připouští se dominantní řešení maximální koeficient zastavění pozemku: 0,20 maximální počet podzemních podlaží: 1 maximální počet nadzemních podlaží: 1+1 podkroví oplocení pozemků s izolační funkcí při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn. * za podmínky, že nebude narušena pietní funkce

TI PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky s funkcí zásobování území elektřinou, plynem, teplem, vodou a dalšími médii, likvidace odpadních vod a tuhých odpadů, telekomunikací a radiokomunikací místního i nadmístního významu, s proměnlivým stupněm zastavění, malou hustotou zaměstnanců, malou intenzitou styku s přímými zákazníky, menším obratem materiálu, dopravy a energií, jejichž charakter vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití
přípustné využití	stavby a pozemky pro servisní činnost spojenou s technickou vybaveností pozemky izolační zeleně
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky zařízení pro správu a administrativu stavby a pozemky pro odstavení vozidel zaměstnanců (garáže, parkoviště) stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší celistvost a funkčnost plochy technické infrastruktury, - jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy technické infrastruktury
podmínky prostorového uspořádání	nízkopodlažní samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty účel zařízení pro správu a administrativu, podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu z důvodu možného přesahu negativních účinků přes hranici pozemků budou tyto plochy zónovány s ohledem na dostatečný odstup od ploch pro bydlení, vybavení, sport a rekreaci a odděleny účinným pásem izolační zeleně tvar a objem staveb vyplývá z účelu – odkryté technologie, stožáry, tubusy,... připouští se přímá stavební propojenost sousedních objektů maximální koeficient zastavění pozemku: 0,80 maximální počet podzemních podlaží: 1 maximální počet nadzemních podlaží: 2+1 podkroví oplocení pozemků s izolační funkcí při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení bude respektováno ochranné pásmo podle zvláštních předpisů

Pozn. * za podmínky, že nebudou narušeny hygienické podmínky

VP PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – PRŮMYSLOVÉ A ŘEMESLNÉ

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky s koncentrovanou lokalizací kapacitních i drobnějších výrobních a skladovacích činností místního i nadmístního významu, s proměnlivým stupněm zastavění, různou hustotou zaměstnanců, malou intenzitou styku s přímými zákazníky, větším obratem materiálu, dopravy a energií, které z důvodu potenciálních negativních vlivů za hranicí pozemků nelze začlenit do ploch jiného způsobu využití
přípustné využití	stavby a pozemky sběrných dvorů odpadů stavby a pozemky stavebních dvorů stavby a pozemky zemědělských a lesnických služeb, zahradnictví pozemky izolační zeleně stavby a pozemky pro odstavování vozidel zaměstnanců (hromadné garáže, parkoviště, integrované ČSPH)
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky zařízení pro správu, administrativu, vědu a výzkum stavby a pozemky provozoven občanského vybavení místního významu stavby a pozemky zařízení pro denní rekreaci místního významu (hřiště) stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší celistvost a funkčnost plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné, - jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci výroby a skladování – průmyslové a řemeslné, - negativní účinky na kvalitu prostředí a pohodu bydlení překročí přípustné hygienické limity za hranicí plochy
podmínky prostorového uspořádání	nízko až středopodlažní samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty s podkrovím i bez podkroví umístěné na okrajích prostorové struktury obce účel zařízení pro správu, administrativu, výzkum a vzdělávání podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch účel provozoven občanského vybavení místního významu podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu, případně samostatně stojícího kapacitního objektu v lokalitě z důvodu možného přesahu negativních účinků přes hranici pozemků budou tyto plochy zónovány s ohledem na dostatečný odstup od ploch pro bydlení, vybavení, sport a rekreaci a odděleny účinným pásem izolační zeleně tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby, připouští se dominantní řešení připouští se přímá stavební propojenost sousedních objektů maximální koeficient zastavění pozemku: 0,50 maximální počet podzemních podlaží: 2 maximální počet nadzemních podlaží: 3+2 podkroví oplocení pozemků s izolační funkcí při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn. * za podmínky, že nebudou narušeny hygienické podmínky

VZ PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky s koncentrovanou lokalizací kapacitního chovu hospodářských zvířat a skladování a zpracování produktů živočišné i rostlinné výroby, s proměnlivým stupněm zastavění, malou hustotou zaměstnanců, malou intenzitou styku s přímými zákazníky, větším obratem materiálu, dopravy a energií, které z důvodu potenciálních negativních vlivů za hranicí pozemků nelze začlenit do ploch jiného způsobu využití
přípustné využití	stavby a pozemky zemědělských služeb, zahradnictví stavby a pozemky polních hnojišť a záhradovišť pozemky izolační zeleně
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky zařízení pro správu, administrativu, vědu a výzkum stavby a pozemky provozoven občanského vybavení a drobné výroby stavby a pozemky pro odstavení vozidel zaměstnanců (garáže, parkoviště, integrované ČSPH) stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m ² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší celistvost a funkčnost plochy výroby a skladování – průmyslové a řemeslné, - jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy výroby a skladování – zemědělské, - negativní účinky na kvalitu prostředí a pohodu bydlení překročí přípustné hygienické limity za hranicí plochy
podmínky prostorového uspořádání	nízkopodlažní samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty s podkrovím i bez podkroví, umístěné na okrajích prostorové struktury města účel zařízení pro správu, administrativu, výzkum a vzdělávání podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch účel provozoven občanského vybavení a drobné výroby místního významu podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu, případně samostatně stojícího kapacitního objektu v lokalitě z důvodu možného přesahu negativních účinků přes hranici pozemků budou tyto plochy zónovány s ohledem na dostatečný odstup od ploch pro bydlení, vybavení, sport a rekreaci a odděleny účinným pásem izolační zeleně tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby připouští se přímá stavební propojenost sousedních objektů maximální koeficient zastavění pozemku: 0,40 maximální počet podzemních podlaží: 1 maximální počet nadzemních podlaží: 2+1 podkroví oplocení pozemků s izolační funkcí při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn. * za podmínky, že nebudou narušeny hygienické podmínky

VX PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – SPECIFICKÉ

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky s koncentrovanou lokalizací kapacitních i drobnějších výrobních a skladovacích činností místního i nadmístního významu, s proměnlivým stupněm zastavění, různou hustotou zaměstnanců, malou intenzitou styku s přímými zákazníky, větším obrátem materiálu, dopravy a energií, které z důvodu potenciálních negativních vlivů za hranicí pozemků nelze začlenit do ploch jiného způsobu využití
přípustné využití	stavby a pozemky sběrných dvorů odpadů stavby a pozemky stavebních dvorů pozemky izolační zeleně stavby a pozemky pro odstavování vozidel zaměstnanců (garáže, parkoviště, integrované ČSPH)
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky zařízení pro správu, administrativu, vědu a výzkum stavby a pozemky provozoven občanského vybavení místního významu stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m ² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší celistvost a funkčnost plochy výroby a skladování – specifické, - jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy výroby a skladování – specifické, - negativní účinky na kvalitu prostředí a pohodu bydlení překročí přípustné hygienické limity za hranicí plochy
podmínky prostorového uspořádání	nízko až středopodlažní samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty s podkrovím i bez podkroví umístěné na okrajích prostorové struktury obce účel zařízení pro správu, administrativu, výzkum a vzdělávání podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch účel provozoven občanského vybavení místního významu podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání bude řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých i krytých stání a garáží, které mohou být součástí hlavního i samostatného doplňkového objektu, případně samostatně stojícího kapacitního objektu v lokalitě z důvodu možného přesahu negativních účinků přes hranici pozemků budou tyto plochy zónovány s ohledem na dostatečný odstup od ploch pro bydlení, vybavení, sport a rekreaci a odděleny účinným pásem izolační zeleně tvar a objem staveb musí odpovídat charakteru okolní zástavby, připouští se dominantní řešení připouští se přímá stavební propojenost sousedních objektů maximální koeficient zastavění pozemku: 0,50 maximální počet podzemních podlaží: 2 maximální počet nadzemních podlaží: 3+2 podkroví oplocení pozemků s izolační funkcí při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn. * za podmínky, že nebudou narušeny hygienické podmínky

DV PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – VYBAVENÍ

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky s dopravně obslužnou funkcí místního i nadmístního významu, odstavné plochy, vozovny, překladiště, ČSPH, hromadné garáže, kapacitní parkovací plochy a objekty, jejichž charakter vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití
přípustné využití	stavby a pozemky přilehlých ostatních komunikací účelových, cyklistických a pěších pozemky doprovodné zeleně, násypů, zářezů
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky provozoven občanského vybavení a drobné výroby [†] stavby a pozemky pro technické zabezpečení a informační systémy stavby a pozemky pro ochranná bezpečnostní a protihluková opatření stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m ² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší celistvost a funkčnost plochy dopravní infrastruktury – vybavení, - jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy dopravní infrastruktury - vybavení
podmínky prostorového uspořádání	nízko až středopodlažní samostatně stojící i skupinově řazené specifické objekty s podkrovím i bez podkroví, umístěné v uzlech i na okrajích prostorové struktury obce účel provozoven občanského vybavení a drobné výroby místního významu podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch tvar a objem staveb vyplývá z účelu připouští se přímá stavební propojenost sousedních objektů maximální koeficient zastavění pozemku: 0,80 maximální počet podzemních podlaží: 2 maximální počet nadzemních podlaží: 3+1 podkroví oplocení pozemků s izolační funkcí se nepožaduje při záruce kvalitního projektu (např. územní studie) se připouští odlišné individuální řešení

Pozn. * za podmínky, že nebudou narušeny hygienické podmínky

DD PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DRÁŽNÍ

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky s funkcí dopravních koridorů železniční sítě místního i nadmístního významu – obvod dráhy, železniční tratě, samostatné vlečky, železniční nádraží, stanice a zastávky včetně opraven, vozoven, přecladišť a správních budov, jejichž charakter vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití
přípustné využití	stavby a pozemky přilehlých ostatních komunikací účelových, cyklistických a pěších pozemky doprovodné zeleně, násypů, zářezů
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky provozoven občanského vybavení a drobné výroby ⁴⁾ stavby a pozemky pro technické zabezpečení a informační systémy stavby a pozemky pro ochranná bezpečnostní a protihluková opatření stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší celistvost a funkčnost plochy dopravní infrastruktury - drážní - jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy dopravní infrastruktury - drážní
podmínky prostorového uspořádání	účel provozoven občanského vybavení a drobné výroby místního významu podmíněně přípustných v samostatných objektech musí souviset se základní funkcí ploch maximální koeficient zastavění pozemku: 1,00 bude respektováno ochranné pásmo podle zvláštních předpisů

Pozn. * za podmínky, že nebude narušena plynulost a bezpečnost drážního provozu a hygienické podmínky

DS PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – SILNICE

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky s funkcí dopravních koridorů základní silniční sítě místního i nadmístního významu — silnice II. třídy , jejichž charakter vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití
přípustné využití	stavby a pozemky přilehlých ostatních komunikací účelových, cyklistických a pěších pozemky doprovodné zeleně, násypů, zářezů liniové prvky veřejné technické infrastruktury
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky odpočívek, pohotovostních parkovišť stavby a pozemky pro technické zabezpečení a informační systémy stavby a pozemky pro ochranná bezpečnostní a protihluková opatření stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší celistvost a funkčnost plochy dopravní infrastruktury – silnice, - jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy dopravní infrastruktury - silnice
podmínky prostorového uspořádání	maximální koeficient zastavění pozemku: 1,00 bude respektováno ochranné pásmo podle zvláštních předpisů

Pozn. * za podmínky, že nebude narušena plynulost a bezpečnost silničního provozu a hygienické podmínky

PK PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – KOMUNIKACE (OBSLUŽNÉ, OSTATNÍ)

význam plochy	plochy zastavěné, zastavitelné a přestavby
hlavní využití	stavby a pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství s funkcí základní městské komunikační kostry – náměstí, místní komunikace sběrné, obslužné, se smíšeným provozem, nemotoristické stavby a pozemky tržnic
přípustné využití	stavby a pozemky veřejných shromaždišť pozemky doprovodné zeleně liniové prvky veřejné technické infrastruktury
podmíněně přípustné využití*	stavby a pozemky odpočívek, pohotovostních parkovišť stavby a pozemky pro technické zabezpečení, informační systémy stavby městského mobiliáře stavby a pozemky pro ochranná bezpečnostní a protihluková opatření zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů podružné stavby související s hlavním a přípustným využitím informační zařízení do 8 m ² informační plochy
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší celistvost a funkčnost plochy veřejných prostranství – komunikace, - jeho nároky na kvalitu prostředí resp. pohodu bydlení omezí hlavní funkci plochy veřejných prostranství - komunikace
podmínky prostorového uspořádání	maximální koeficient zastavění pozemku: 1,00 oplocení pozemků se nepožaduje

Pozn. * za podmínky, že nebude narušena plynulost a bezpečnost silničního provozu a hygienické podmínky

PLOCHY NEZASTAVĚNÉ A NEZASTAVITELNÉ**VO PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ**

význam plochy	plochy nezastavěné a nezastavitelné
využití hlavní	pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro nakládání s vodami, ochranu před vodami a suchem a regulaci vodního režimu území – řeky a potoky, umělé kanály, přírodní i umělé nádrže s převažující funkcí ekologicko stabilizační a rekreační
využití přípustné	pozemky remízků ochranné a doprovodné zeleně, mokřady pozemky a linie prvků ÚSES navyšující ekologickou stabilitu území stavby a pozemky pro vodohospodářská zařízení a úpravy stavby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury drobné stavby pro zajištění údržby ploch
využití podmíněně přípustné*	stavby a pozemky pro chov ryb a vodních ptáků stavby a pozemky pro sportovní rybaření, vodní sporty a rekreaci – pláže, stavby a pozemky pro energetické využití – malé vodní elektrárny stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů informační zařízení do 4 m ² informační plochy, slouží pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy vodní a vodohospodářské, oplocení
podmínky prostorového uspořádání	maximální počet nadzemních podlaží: 1 a zároveň max. 6 m

Pozn. * u nadzemních zařízení vždy za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce vodních ploch

Pozn. - bude respektováno ochranné (manipulační) pásmo podle zvláštních předpisů

ZP PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

význam plochy	plochy nezastavěné a nezastavitelné
využití hlavní	pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro zemědělské využití – orná půda vč. pěstování speciálních kultur (energetické plodiny, rychlerostoucí dřeviny, plantáže vánočních stromků, školky ovocných nebo okrasných stromů, chmelnice, vinice apod.), trvalé travní porosty luk a pastvin jako zdroj píče a pastvení pozemky pro kapacitní sadařství a zahradnictví nad 0,25 ha pozemky pro alternativní způsoby hospodaření (ekologické farmaření, agroturistika,...)
využití přípustné	pozemky remízků ochranné a doprovodné zeleně vyskytující se na pozemcích ZPF nepřekračující 5% výměry pozemku pozemky a linie prvků ÚSES navyšující ekologickou stabilitu území stavby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury stavby pro bezprostřední zajištění údržby zemědělských ploch, které nelze umístit v příslušných zastavitelných plochách zastavěném území
využití podmíněně přípustné*	stavby a pozemky nosičů telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení (stožáry, tubusy) stavby a pozemky větrných elektráren stavby a pozemky vyhlídkových bodů (rozhledny, vyhlídkové věže) zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů informační zařízení do 4 m ² informační plochy, slouží pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy zemědělské např. ponechání půdy ladem, které by mělo za následek nežádoucí sukcesí (tj. zejména nežádoucí zarůstání), oplocení (mimo oplocení speciálních kultur s hospodářským využitím)
podmínky prostorového uspořádání	maximální počet nadzemních podlaží: 1 a zároveň max. 6 m pro podmíněně přípustné stavby a zařízení s převažující výškou se nestanovují

Pozn. * u nadzemních zařízení vždy za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce zemědělských ploch

NL PLOCHY LESNÍ

význam plochy	plochy nezastavěné a nezastavitelné
využití hlavní	pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro využití pozemků pro les s produkčními i mimoprodukčními funkcemi – pozemky určené k plnění funkcí lesa
využití přípustné	pozemky a linie prvků ÚSES všech biogeografických významů navyšující ekologickou stabilitu území stavby a pozemky nezpevněných lesních cest do šířky 9 m stavby pro zajišťování lesnického hospodaření a myslivosti a údržby ploch stavby a pozemky vodohospodářské na vodních tocích na evidovaných lesních pozemcích
využití podmíněně přípustné*	stavby a pozemky pro zajišťování lesnického hospodaření stavby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury stavby a pozemky nosičů telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení (stožáry, tubusy) stavby a pozemky vyhlídkových bodů (rozhledny, vyhlídkové věže) zařízení technického vybavení nadřazených systémů informační zařízení do 4 m ² informační plochy, slouží pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy lesní, oplocení (mimo oplocení lesních školek)
podmínky prostorového uspořádání	maximální počet nadzemních podlaží: 1 a zároveň max. 6 m pro podmíněně přípustné stavby a zařízení s převládající výškou se nestanovují

Pozn. * u nadzemních zařízení vždy za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce lesních ploch

PL PLOCHY PŘÍRODNÍ - LESNÍ

využití hlavní	pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny pozemky prvků ÚSES (biocentra) – lesní pozemky s hospodařením dle platných LHP/LHO zajišťující mimo jiné akumulaci a průtok vody, využívané v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny s vyloučením umístování dominantních technických prvků a objektů v pohledově výrazných horizontech, hřbetech a vrších, s uvážlivými zásahy do lesních porostů obnovnými prvky, s ochranou lučních enkláv, niv vodotečí a členitosti okrajů lesa, plochy vodní a vodohospodářské v biocentrech nejsou zahrnuty do ploch přírodních
využití přípustné	pozemky, jejichž charakter vede k navýšení přírodních hodnot vymezených ploch a lokalit zájmu ochrany přírody a krajiny
využití podmíněně přípustné*	stavby směřující k navýšení veřejného povědomí o přírodních hodnotách ploch a lokalit zájmu ochrany přírody a krajiny (naučné stezky s doprovodnými informačními prvky) stavby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury stavby a pozemky zajišťující ochranu osob a majetku (nutné vodohospodářské stavby) zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů informační zařízení do 4 m ² informační plochy, slouží pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy přírodní lesní a zajištění podmínek ochrany přírody a ekologické stability území, oplocení
podmínky prostorového uspořádání	maximální počet nadzemních podlaží: 1 a zároveň max. 6 m

Pozn. * vždy za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce přírodních ploch

PN PLOCHY PŘÍRODNÍ - NELESNÍ

význam plochy	plochy nezastavěné a nezastavitelné
využití hlavní	<p>pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny</p> <p>pozemky a linie prvků ÚSES (biocentra) a VKP – extenzivně využívané pozemky ZPF a lesní pozemky s hospodařením dle platných LHP/LHO zajišťující mimo jiné akumulaci a průtok vody, využívané v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny s vyloučením umístování dominantních technických prvků a objektů v pohledově výrazných horizontech, hřbetech a vrších, s uvážlivými zásahy do lesních porostů obnovnými prvky, s ochranou lučních enkláv, niv vodotečí a členitostí okrajů lesa, se zajištěním agroděsignu v pestrosti a střídání zemědělských kultur</p> <p>EVL — pozemky různých kultur využívané v přechodném období (do doby zapracování EVL do Českého právního systému) v souladu s ustanoveními příslušného vládního nařízení</p> <p>plochy vodní a vodohospodářské v lokality ÚSES, VKP a EVL biocentrech nejsou zahrnuty do ploch přírodních</p>
využití přípustné	pozemky, jejichž charakter vede k navýšení přírodních hodnot vymezených ploch a lokalit zájmů ochrany přírody a krajiny
využití podmíněně přípustné*	<p>stavby směřující k navýšení veřejného povědomí o přírodních hodnotách ploch a lokalit zájmů ochrany přírody a krajiny (naučné stezky s doprovodnými informačními prvky)</p> <p>stavby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury</p> <p>stavby a pozemky zajišťující ochranu osob a majetku (nutné vodohospodářské stavby)</p> <p>zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů</p> <p>informační zařízení do 4 m² informační plochy, slouží pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu</p>
nepřípustné využití	<p>zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy přírodní nelesní a zajištění podmínek ochrany přírody a ekologické stability území, <p>oplocení</p>
podmínky prostorového uspořádání	maximální počet nadzemních podlaží: 1 a zároveň max. 6 m

Pozn. * vždy za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce přírodních ploch

NS PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

význam plochy	plochy nezastavěné a nezastavitelné
využití hlavní	pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro zachování promíšenosti krajinných prvků, -pozemky přírodních a přírodě blízkých nelesních ekosystémů (náletové louky, remízky, břehové porosty, mokřady, ostatní plošná krajinná zeleň), liniové prvky krajinné zeleně (ochranná, doprovodná zeleň), drobné vodní nádrže a toky, na nichž veškeré činnosti (i nečinnosti) směřují k zajištění či udržení ekologicko stabilizačních a krajinně estetických funkcí
využití přípustné	pozemky, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení přírodních hodnot vymezených ploch a lokalit zájmů ochrany přírody a krajiny pozemky, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení protipovodňové nebo protierozní ochrany drobné stavby pro zajištění údržby ploch
využití podmíněně přípustné*	stavby a pozemky doplňujících zařízení sportu a rekreace (jezdecké a běžecké stezky se sportovními prvky, víceúčelová nekrytá hřiště, dětská hřiště, odpočívadla, kaple) stavby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury stavby a pozemky nosičů telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení (stožáry, tubusy) stavby a pozemky vyhlídkových bodů (rozhledny, vyhlídkové věže) stavby a pozemky větrných elektráren stavby a pozemky zajišťující ochranu osob a majetku (nutné vodohospodářské stavby) zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů informační zařízení do 4 m ² informační plochy, slouží pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy smíšené nezastavěného území a ekologickou stabilitu území oplocení
podmínky prostorového uspořádání	maximální počet nadzemních podlaží: 1 a zároveň max. 6 m pro podmíněně přípustné stavby a zařízení s převládající výškou se nestanovují

Pozn. * u nadzemních zařízení vždy za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce ploch

NZ PLOCHY SPECIFICKÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

význam plochy	plochy nezastavěné a nezastavitelné
využití hlavní	pozemky vymezené za účelem zajištění zvláštních podmínek využití krajiny – pozemky intenzivně upravené městské i krajinné zeleně (pobytové louky, přírodní tábořiště a koupaliště, extenzivní jezdecké areály a jiné extenzivně využívané přírodní rekreační plochy)
využití přípustné	pozemky liniových prvků ochranné a doprovodné zeleně, ostatní pobytové městské zeleně, na nichž veškeré činnosti (i nečinnosti) směřují k bezúplatnému využívání veřejností pro krátkodobý oddech a rekreaci, k zajištění či udržení krajinně estetických funkcí pozemky, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení estetických a rekreačních hodnot vymezených ploch stavby pro zajištění údržby ploch
využití podmíněně přípustné*	stavby a pozemky doplňujících zařízení sportu a rekreace – (např. jezdecké a běžecké stezky se sportovními prvky, víceúčelová nekrytá hřiště, dětská hřiště, odpočívadla, kaple, podružné stavby pro občerstvení a hygienu) stavby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury stavby a pozemky nosičů telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení (stožáry, tubusy) stavby a pozemky vyhlídkových bodů (rozhledny, vyhlídkové věže) stavby a pozemky větrných elektráren stavby a pozemky zajišťující ochranu osob a majetku (nutné vodohospodářské stavby) zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů informační zařízení do 4 m ² informační plochy, slouží pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu oplocení zajišťující bezpečnost jejich rekreační funkce a nebránící veřejné přístupnosti
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy specifické nezastavěného území
podmínky prostorového uspořádání	maximální počet nadzemních podlaží: 1 a zároveň max. 6 m pro podmíněně přípustné stavby a zařízení s převládající výškou se nestanovují

Pozn. * u nadzemních zařízení vždy za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz a ekologické funkce ploch

PZ PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – ZELEŇ

význam plochy	plochy nezastavěné a nezastavitelné
využití hlavní	pozemky vymezené za účelem zajištění podmínek pro umístění, rozsah a dostupnost pozemků veřejných prostranství – parky a parkově upravená městská zeleň, pobytové louky, liniová ochranná a doprovodná zeleň, ostatní pobytová městská zeleň, na nichž veškeré činnosti (i nečinnosti) směřují k bezúplatnému využívání veřejností pro krátkodobý oddech a rekreaci a k zajištění či udržení krajinně estetických funkcí
využití přípustné	pozemky, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení estetických a rekreačních hodnot vymezených ploch pozemky, jejichž charakter případně pěstební zásahy na nich realizované vedou k navýšení protipovodňové ochrany stavby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury stavby pro zajištění údržby ploch
využití podmíněně přípustné*	stavby a pozemky doplňujících zařízení sportu a rekreace (např. jezdecké a běžecké stezky se sportovními prvky, víceúčelová nekrytá hřiště, dětská hřiště, rozhledny, vyhlídkové věže, odpočívadla, kaple, podružné stavby pro občerstvení a hygienu) stavby a pozemky nosičů telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení (stožáry, tubusy) stavby a pozemky zabezpečující prostupnost krajiny (mostky, odpočívadla na cestách) stavby a pozemky zajišťující ochranu osob a majetku (nutné vodohospodářské stavby) stavby a zařízení technické infrastruktury nadřazených systémů informační zařízení do 4 m² informační plochy oplocení zajišťující bezpečnost jejich rekreační funkce a nebránící veřejné přístupnosti
nepřípustné využití	zejména využití, u kterého existuje zjevné riziko, že: - naruší kvalitu prostředí, celistvost a funkčnost plochy veřejných prostranství - zeleň
podmínky prostorového uspořádání	maximální počet nadzemních podlaží: 1 a zároveň max. 6 m pro podmíněně přípustné stavby a zařízení s převažující výškou se nestanovují

Pozn.: * u nadzemních zařízení vždy za podmínky, že budou splněny všechny požadavky ochrany přírody a krajiny a nebude narušen krajinný ráz, estetická a rekreační funkce ploch

1) ~~Drobná výroba:~~

- ~~— je výroba, která zaujímá max. 50% podlažní plochy objektu jako doplněk jeho hlavní funkce, případně je umístěna v samostatném doplňkovém objektu zaujímajícím max. 50% zastavitelné části pozemku, využívá max. 50% nezastavitelné části pozemku,~~
- ~~— bezprostředně souvisí s hlavní funkcí např. i tím, že zajišťuje zaměstnání obyvatel příslušné plochy bydlení,~~
- ~~— je nerušící ve smyslu hygienických předpisů vůči hlavní funkci (mimo jiné nadměrnou dopravou, hlukem, zápachem, spotřebou médií a produkcí odpadů),~~
- ~~— jejím předmětem je podnikání bez větší kapitálové expanze, soustředěné především na udržení existence firmy a živobytí rodiny jejího vlastníka.~~

F.4 OMEZENÍ VE VYUŽÍVÁNÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

F.4.1 LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Budou respektována omezení využití stávajících a nově navržených ploch stávajícími limity využití území:

- výčet stávajících limitů využití území je uveden v textové části Odůvodnění ÚP Okna a zakres proveden v Koordinačním výkresu (4), pokud to podrobnost dokumentace umožňuje,
- omezení vyplývající z těchto limitů jsou dána příslušnými právními předpisy (PrP) a správními rozhodnutími (SR),
- využití stabilizovaných i rozvojových ploch zasahujících do stávajících limitů využití území bude řešeno tak, aby při respektování podmínek příslušného limitu využití území v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům tohoto zásahu, pokud tyto nároky přece vzniknou, budou hrazeny majitelem příslušné plochy.

F.4.2 OMEZENÍ VYUŽÍVÁNÍ PLOCH STANOVENÁ ÚP

Stanovují se omezení využívání stabilizovaných i rozvojových ploch:

- výčet navržených omezení je uveden níže a zakres proveden v Hlavním výkresu (2A), Výkresu koncepce technické infrastruktury (2B) a Koordinačním výkresu (4), pokud to podrobnost dokumentace umožňuje,
- omezení vyplývající z těchto omezení se vztahují k nově navrženým částem jevů, pro které jsou dána příslušnými právními předpisy a správními rozhodnutími nebo jsou nově stanovena regulativy ÚP Okna.

NAVRŽENÉ ÚSEKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Stanovují se omezení využívání částí stabilizovaných a rozvojových ploch dotčených:

- navrženými úseky vodovodních řadů (PrP – OP nezakresleno),
- navrženými úseky kanalizačních stok (PrP – OP nezakresleno),
- využití stabilizovaných i rozvojových ploch dotčených navrženými úseky technické infrastruktury bude řešeno tak, aby při respektování podmínek příslušného omezení využití území v budoucnu nevznikly nároky na opatření proti nepříznivým účinkům tohoto zásahu, pokud tyto nároky přece vzniknou, budou hrazeny subjektem, v jehož prospěch bylo omezení využití území stanoveno.

KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Vymezuje se koridor (D14A) pro přeložku silnice I. třídy (silnice I/38, obchvat Obora), který umožní v dalších fázích projektové přípravy upřesnit umístění trasy silnice v rámci tohoto koridoru, při dosažení požadovaných parametrů bez ohledu na stanovené využití koridorem dotčených ploch, koridor je zakreslen v Hlavním výkresu (2A):

- v koridoru je nutno v dalších fázích projektové přípravy prokázat potenciální vliv veškerých činností na možnost umístění silnice I/38 při dosažení požadovaných parametrů stanovených její kategorizací vč. prostoru pro bezmotorovou dopravu, napojení křižovatek a sjezdů k navazujícím plochám, doprovodnou zeleň a protihluková opatření a současně prokázat potenciální vliv hluku z dopravního provozu na okolní plochy,
- do vydání ÚR na umístění přeložky silnice I/38 ve vymezeném koridoru zde lze umísťovat stavby pouze ve zvláště odůvodněném veřejném zájmu – např. technická a dopravní infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň, které podstatně nenaruší budoucí realizaci záměru,
- po upřesnění umístění přeložky silnice I/38 v ÚR budou mít zbývající plochy v koridoru mimo plochu dopravní infrastruktury – silnice (DS) využití stanovené v ÚP resp. stejné využití jako plochy na ně navazující mimo vymezený koridor,

- přeložka silnice I/38 včetně souvisejících staveb je zařazena mezi VPS, do VPS jsou zahrnuty veškeré pozemky resp. jejich části dotčené koridorem.

NEGATIVNÍ ÚČINKY HLUKU Z DOPRAVY

Stávající zástavba v hlukem ohrožených pásech při průtazích silnice II/273 a v blízkosti železniční trati bude upravena technickými opatřeními na objektech (výměna oken za trojskla, speciální omítky, clony), architektonickými opatřeními (změna dispozic při modernizaci s orientací ložnic do klidového prostoru), urbanistickými opatřeními (osazení rozptylovou zelení) a organizačními opatřeními (omezeními režimu provozu).

U nově navržené zástavby budou přednostně uplatněna urbanistická opatření, jako je funkční zónování objektu s orientací obytných částí do klidového prostoru, funkční zónování ploch s orientací obytných budov do klidového prostoru, vymezení prostoru pro uplatnění technických protihlukových opatření.

Případná opatření vedoucí k odstranění negativních účinků hluku ze silniční a železniční dopravy budou realizována na náklady majitele těch ploch, které byly do ÚP zařazeny později (např. plocha Z14).

V plochách pro bydlení, ve kterých je podmíněně přípustné umísťovat stavby, které mohou být zdrojem hluku, je možné tyto stavby umísťovat pouze tehdy, bude-li prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem.

VYLOUČENÍ UMISŤOVÁNÍ STAVEB V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ

Stavby, zařízení a jiná opatření, která lze obecně podle § 18 odst. 5 stavebního zákona umísťovat v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem, se připouští, pokud jsou v souladu s podmínkami pro využití a prostorové uspořádání území tohoto ÚP.

Stavby, zařízení a jiná opatření, které nejsou s těmito podmínkami v souladu, jsou obecně vyloučeny z důvodu veřejného zájmu na plnění koncepce územního plánu schválené pro specifické podmínky řešeného území a jeho jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití.

~~G. VYMEZENÍ VPS A VPO, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT~~

G. VYMEZENÍ VPS A VPO, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY (VPS)

Veřejně prospěšnými stavbami, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou stavby pro dopravní a technickou infrastrukturu (včetně plochy nezbytné k zajištění jejich výstavby a řádného užívání pro daný účel) určené k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve výkresu č.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a v následujícím výčtu:

Tab.: Veřejně prospěšné stavby - dopravní infrastruktura

VPS číslo	Navrhované využití
VD1	přeložka silnice I/38 – obchvat Obora

~~Tab.: Veřejně prospěšné stavby – technická infrastruktura~~

VPS číslo	Navrhované využití	Demolice Objekty / m ³	Výměra (m ²)
VT1	zařízení na odstraňování splaškových odpadních vod	-	2553
VT2	odkanalizování Okon	-	-
VT3	vodovodní řady	-	-

Tab.: Veřejně prospěšné stavby - technická infrastruktura

VPS číslo	Navrhované využití
VT1	obecní čistírna odpadních vod
VT2a-m	tlaková splašková kanalizace – hlavní a vedlejší stoky
VT3a-d	rozšíření vodovodních řadů

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (VPO)

Veřejně prospěšná opatření, pro která lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, jsou opatření převážně nestavební povahy sloužící ke snížení ohrožení území obce a k rozvoji nebo ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví vymezené ve výkresu č.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a v následujícím výčtu:

~~Tab.: Veřejně prospěšná opatření – systém ÚSES~~

VPO číslo	Navrhované využití	Demolice Objekty / m ³	Výměra (m ²)
VU1	část biokoridoru 1081/1082	-	10427
VU2	část biokoridoru 1081/1082	-	5631
VU3	část biokoridoru 1081/1082	-	1525

Tab.: Veřejně prospěšná opatření - založení prvků ÚSES

VPO číslo	Navrhované využití
VU1	část biokoridoru 1081/1082 k založení
VU2	část biokoridoru 1081/1082 k založení
VU3	část biokoridoru 1081/1082 k založení
VU4	část biokoridoru 1081/1082 k založení
VU5	část biokoridoru 1081/1082 k založení
VU6	část biokoridoru 1081/1082 k založení
VU7	část biokoridoru A/1081 k založení

Tab.: Veřejně prospěšná opatření - ochrana proti erozi

VPO číslo	Navrhované využití	Demolice Objekty / m3	Výměra (m2)
VE1 VK1	pás zeleně s protierozní funkcí	-	10365
VE2 VK2	pás zeleně s protierozní funkcí	-	7684

~~H. VYMEZENÍ VPS A VPO, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO~~

H. VYMEZENÍ VPS A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

V řešeném území obce Okna nejsou vymezeny veřejně prospěšné stavby a ~~opatření veřejná prostranství~~, pro která lze uplatnit předkupní právo.

~~I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV~~

~~V řešeném území obce Okna nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv.~~

I STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ DLE §50 ODST.6 SZ

Kompenzační opatření podle § 50 odst.6 stavebního zákona se nestanovují.

J. ~~VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ K PROVĚŘENÍ ÚZEMNÍ STUDII~~

I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE

~~Pro lokality soustředěné obytné výstavby o ploše nad 1 ha (lokalita Z13) se navrhuje zpracovat územní studie, které podrobně vymeží prostorové regulativy a vyřeší parcelaci, dopravní napojení a postup výstavby.~~

Pro lokalitu soustředěné obytné výstavby o ploše nad 1 ha (plocha Z12) se navrhuje zpracování územní studie, která podrobně vymeží prostorové regulativy a vyřeší parcelaci, dopravní napojení a postup výstavby.

Rozsah do řešeného území zahrnutých ploch nezbytných pro umístění dopravní a technické infrastruktury a pro řešení souvislostí s přilehlým územím bude upřesněn v zadání územní studie.

Lhůta pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje na 6 roků od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.3.

Územní studie může být pořízena i na dalších plochách vč. ploch stabilizovaných, kde by jejich následným dělením na stavební pozemky mohlo dojít k znehodnocení části území nebo jeho vazeb na území navazující.

K. ~~ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU~~**ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI**

Textová část Územního plánu obce Okna obsahuje ~~52~~ stran textu.

Grafická část Územního plánu obce Okna obsahuje ~~3~~ 4 výkresy o velikosti formátu A1.